กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายไปรษณีย์ หมู่ที่ 1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 บ้านพรุพี ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ยาว 350.00 ม. หนา 0.12 ม. ไหล่ทางลงหินแร่แอนไฮไลท์ ข้างละ 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองช่างเทศบาลตำบลพรุพีกำหนดกำหนด

ประมาณการโดย จ.อ.ประสิทธิ์ สายแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่ ๑๙ สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงพื้นที่								
	1.1 งานปรับพื้นดินเดิมและบดอัด	1,750.00	ตร.ม.	-	-	10.96	19,180.00	19,180.00	
	1.2 งานทรายถมปรับระดับหนา 0.05 ม.	70.00	ลบ.ม.	748.00	52,360.00	34.79	2,435.30	54,795.30	
	1.3 งานไหล่ทาง (หินแร่แอนไฮไลน์)ข้างละ 0.50 ม.	42.00	ลบ.ม.	210.65	8,847.30	23.19	973.98	9,821.28	
2	งานผิวทาง								
	2.1 คอนกรีตสำเร็จ 240 กก/ซม.	168.00	ลบ.ม.	2,102.00	353,136.00	306.00	51,408.00	404,544.00	
	2.2 เหล็กกลมผิวเรียบ dia 19 มม.	0.50	ตัน	18,430.00	9,215.00	2,900.00	1,450.00	10,665.00	
	2.3 เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	2.4 เหล็กตะแกรง Wire mesh 4 มม.@0.20 ม#	1,400.00	ตร.ม.	52.00	72,800.00	5.00	7,000.00	79,800.00	
	2.5 งานรอยต่อ	140.00	ม.	52.39	7,334.60	20.95	2,933.00	10,267.60	
	2.6 งานไม้แบบ	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
								604,073.18	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	(หกแสนสี่พันเจ็ดสิบสามบาทสิบแปดสตางค์)							

จ.อ. .....
(ประสิทธิ์ สายแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง