

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยวนฝั่ง หมู่ที่ ๗ บ้านช่องช้าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๗๒,๑๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ให้ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร ระยะทาง ๒๐๐ เมตร ไหล่ทางลงหินแร่แอนไฮไลต์ข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลตำบลพรุพี กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๗๒,๑๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔

๕.๒ แบบ พร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์

จ.อ. ประสิทธิ์ สายแก้ว

นายอนุชา ดำมี

กองช่าง สำนักงานเทศบาลบุรีรัมย์

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/1

รายการประเมินราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยาวฝั่ง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง ตำบลพรุฑ อำเภอบ้านนาสาร

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ทน 0.12 เมตร ไหล่ทาง ลงหินแร่ใยหินที่ข้างละ 0.50 เมตร รายละเอียดตามประมาณการที่กองช่างเทศบาลตำบลพรุฑที่กำหนด
ประมาณการโดย จ.อ.ประสิทธิ์ สายแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่ 11 สิงหาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้นที่								
	1.1 งานปรับพื้นที่ดินเดิมและบดอัด	1000.00	ตร.ม.	0		10.96	10,960.00	10,960.00	
	1.2 งานทรายถมปรับระดับหนา 0.05 ม.	40.00	ลบ.ม.	748.00	29,920.00	34.79	1,391.60	31,311.60	
	1.3 งานไหล่ทาง(หินแร่)ข้างละ 0.50 ม.	24.00	ลบ.ม.	210.65	5,055.60	23.19	556.56	5,612.16	
2	งานผิวทาง								
	2.1 คอนกรีตสำเร็จ 24๐ กก/ซม.	96.00	ลบ.ม.	2,102.00	201,792.00	306	29,376.00	231,168.00	
	2.2 เทนกลสมผิวเรียบ dia 19 มม.	0.32	ตัน	18430.00	5,897.60	2900	928	6,825.60	
	2.3 เหล็กข้ออ้อย dia 12 ,"	0.0	ตัน	-	-	0	0	-	
	2.4 เหล็กตะแกรง Wire mesh 4 มม.@0.20 ม#	800	ตร.ม.	52.00	41,600.00	5	4,000.00	45,600.00	
	2.5 งานรอยต่อ	80	ม.	52.39	4,191.20	20.95	1,676.00	5,867.20	
	2.6 งานแบบหล่อคอนกรีต	1	งาน	7,000.00	7,000.00	0	0	7,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน							344,344.56	

(ตามเกณฑ์ประเมินที่พื้นที่งานร้อยสี่สิบห้าบาทหกสิบหกบาท)

จ.อ. ...
(ประสิทธิ์ สายแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประเมินราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลพรุณี ตำบลพรุณี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท : งานงาน

รายละเอียดโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายยวนฝั่ง หมู่ที่7บ้านช่องช้าง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร
หนา 0.12 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร โหล่ทางลงหินแร่ไฮโลนข้างละ 0.50 เมตร


รายละเอียดตามแบบแปลนและรายงานประมาณราคาที่ยกข้ออ้างกำหนด เทศบาลตำบลพรุณีกำหนด

เจ้าของงาน กองช่าง เทศบาลตำบลพรุณี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564

ลำดับ	รายการ	ค่าแรงงานรวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ+แรงงาน	344,344.56	1.3795	475,023.32	Factor F
2	ป้ายโครงการ	1		3,000.00	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%
					เงินประกันผลงานหัก -%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					ราคาวัสดุก่อสร้างจาก
					พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			472,135.03	
	คิดเป็นเงินประมาณ			472,100.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)				


ผู้ประมาณราคา จ.อ.....  ผู้อำนวยการกองช่าง

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ปลัดเทศบาล/ประธานกรรมการ

(นายพงษ์ศักดิ์ รักษาวงศ์)

จ.อ.....  ผอ.กองช่าง/กรรมการ

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

.....  นายช่างไฟฟ้า/กรรมการ

(นายอนุชา ดำมี)