

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงเสงี่ยม หมู่ที่ ๑ ต.ลาดพูนัง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ให้ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๒ เมตร ไหล่ทางลงหินแร่แอนไฮไลต์ ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลตำบลพูนังกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๖๓,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นางสาวกนกนัฐ อนุพงศ์

นายศิริชัย บุญศรี

นางสาวณัฐินี วัชรมุสิก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านลุงเสี่ยม
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านลุงเสี่ยม หมู่ที่ 1 ต. พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี
 แบบเลขที่

ปร.5


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 1-ต.ค.-64


ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. หน้า 0.12 ม. ไหล่ทางหินแรงแบนไฮโลท์กว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 800.00 ตร.ม.

| ลำดับ | รายการ | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-------|---|-------------------|---|
| 1 | ค่างานต้นทุนงานทาง | 463,515.17 | Factor F 1.3607 |
| 2 | ป้ายโครงการ 1 ชุด | | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ |
| สรุป | รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ | 463,515.17 | |
| | คิดเป็นราคากลาง (สี่แสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) | 463,000.00 | |

ระยะทางดำเนินการ - 0.200 กม.
 เฉลี่ยราคา กม บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางสาวกนกนภฎ์ อนุพงศ์)
 รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายศิริชัย บุญศรี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวณัฐินี วัชรมุสิก)
 นักสันทนการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4


ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเสียม
 สถานที่ก่อสร้าง สถาบันอุบลเสียม หมู่ที่ 1 ต. พุทธิ อ.บ้านผา อ.สุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลทับตพรุ
 คำนำชมราคากลางโดย นายศิริชัย บุญศรี ผู้อำนวยการกองช่าง

เมื่อวันที่


| ลำดับ | รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | Factor F | ราคาต่อหน่วย X Factor F | ราคากลาง |
|-------|--|-------|----------|--------------|------------|----------|-------------------------|------------|
| 1 | งานดิน | | | | | | | |
| 1.1 | งานปรับแก้ไขแต่งพื้นทางเดิม | ตร.ม. | 1,000.00 | 10.74 | 10,740.00 | 1.3607 | 14.61 | 14,613.92 |
| 2 | งานรองพื้นทาง และพื้นทาง | | | | | | | |
| 2.1 | งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต ทน 5 ซม. | ลบ.ม. | 40.00 | 1,123.12 | 44,924.80 | 1.3607 | 1,528.23 | 61,129.18 |
| 3 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| 3.1 | งานผิวทางปรอทแลนตีซีเมนต์ ทน 12 ซม. 240 kg/cm2 | ตร.ม. | 800.00 | 326.94 | 261,552.00 | 1.3607 | 444.87 | 355,893.81 |
| 3.2 | งานรอยต่อเพื่อหดตัวทาง (Contraction Joint) RB 19 mm. | ม. | 120.00 | 158.10 | 18,972.00 | 1.3607 | 215.13 | 25,815.20 |
| 4 | งานไหล่ทาง | | | | | | | |
| 4.1 | งานไหล่ทางหินปรับปรับเกลี่ยแต่ง | ลบ.ม. | 24.00 | 185.66 | 4,455.84 | 1.3607 | 252.63 | 6,063.06 |
| 5 | อื่นๆ | | | | | | | |
| | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ | ชุด | 1.00 | | | | | |
| | | | | | | | รวมค่าก่อสร้าง | 463,515.17 |

| |
|------------|
| 340,644.64 |
| 1.3607 |

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นางสาวกานันท์ อินพงษ์)
 รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายศรีชัย บุญศรี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นางสาวกานันท์ อินพงษ์)
 ปลัดเทศบาล