



ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี

เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

การจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านตลาดพรุพี
 ๒. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งทิว
 ๓. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยตอ
- ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยเทศบาลตำบลพรุพี มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านตลาดพรุพี
ราคางบประมาณ ๑,๘๙๐,๓๐๐- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)
ราคากลาง ๑,๙๕๐,๐๐๐- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๒. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งทิว
ราคางบประมาณ ๑,๗๕๑,๗๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ราคากลาง ๑,๘๑๑,๕๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยตอ
ราคางบประมาณ ๑,๕๕๐,๒๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)
ราคากลาง ๑,๖๑๓,๖๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ เทศบาลจะจัดซื้อจัดจ้างด้วยราคางบประมาณที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๙ และจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับ และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งใบอนุญาตเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๑.เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการและต้องไม่เป็น ผู้ถูกห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับทางราชการ
- ๓.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลและต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลพรุพี

๖. เป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐% ของราคากลาง ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านตลาดพรุพี
เป็นจำนวนเงิน ๙๗๕,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๒. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งทือ
เป็นจำนวนเงิน ๙๐๕,๗๕๐.- บาท (เก้าแสนห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๓. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยตอ
เป็นจำนวนเงิน ๘๐๖,๘๐๐ บาท (แปดแสนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลตำบลเชื่อถือ

๗. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๘. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๙. คู่สัญญาชำระเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านตลาดพรุพี
ในวันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง

๒. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งทือ
ในวันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง

๓. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยตอ
ในวันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง

และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.
พร้อมกันทั้ง ๓ โครงการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อนึ่ง หากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรายใดไม่มาฟังคำชี้แจงหรือดูสถานที่
ถือว่ารับทราบรายละเอียดต่างๆ แล้ว การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารการ
ประมูลที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองหรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดยเทศบาลตำบลพรุพีจะถือว่าผู้ซื้อ
เอกสารประมูล ได้ทราบสถานที่ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในเวลาทำงาน
จะนำมาอ้างให้พ้นผิดในภายหลังไม่ได้

กำหนดคืน.....

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ห้องท้องถิ่นอำเภอ)
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ ๒๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

กำหนดวันประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/จ้างขององค์การบริหารส่วน
ตำบลระดับอำเภอ (ห้องท้องถิ่นอำเภอ) อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านตลาดพรุพี
ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
๒. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งทือ
ระหว่างเวลา ๑๐.๔๐ - ๑๑.๑๐ น.
๓. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยตอ
ระหว่างเวลา ๑๑.๒๐ - ๑๑.๕๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านตลาดพรุพี

ในราคาชุดละ.....๔,๗๐๐-.....บาท

๒. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งทือ

ในราคาชุดละ.....๔,๓๐๐... บาท

๓. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยตอ

ในราคาชุดละ.....๓,๘๐๐... บาท

ได้ที่งานพัสดุ กองคลังเทศบาลตำบลพรุพี ระหว่างวันที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง
วันที่ ๑๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗-๒๖๗๐๗๔ ต่อ ๑๐๔
ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดได้ที่ www.phruphi.go.th และ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘



นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ บ้านห้วยตอ ๖ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๕๕๐,๒๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - โรงสูบน้ำ
 - ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด ๗ ลบ.ม./ชม.
 - ถังน้ำใส ขนาด ๒๐ ลบ.ม.
 - หอถังสูง ขนาด ๑๕ ลบ.ม.
 - ป้ายการประปา รั้ว ประตุ
 - ป้ายบ่อกระตั้นน้ำในถังน้ำใส
 - ท่อจ่ายน้ำ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด Ø ๓ นิ้ว ความยาวรวมทั้งโครงการ ๑๘๐ ม.
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๖๑๓,๖๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - จ.อ. ประสิทธิ์ สายแก้ว
 - นางสาวรัศนาวดี ตารารูจา
 - นางสาววริศา ภูมิวิมลชัย


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลพรุพิ์ ตำบลพรุพิ์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง	
เจ้าของอาคาร	เทศบาลตำบลพรุพิ์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลพรุพิ์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ	
แบบเลขที่	1211007,2111020,3111015,412002,911001,911004,911006,911007,921001,991001 พร้อมตัวรายการ หมายเหตุ, รายการฯ กว้างไป และ.....	
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน
ประมาณราคาเมื่อวันที่		2 พ.ย.58

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,169,938.95	1.2722	1,488,396.33	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ	117,100.00	1.0700	125,297.00	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงาน	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,613,693	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			1,613,600.00	
ตัวอักษร	(เงินหนึ่งอัฐมทกนสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) จ.อ.  ประธานกรรมการ
(ประสิทธิ์ ลายแก้ว)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาววิเศษดี ตาขาวจา)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาววิศา ภูวิมลชัย)

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลพรุที ตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดขนาดกลาง		
เจ้าของอาคาร	เทศบาลตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ		
แบบเลขที่	1211007,2111020,3111015,412002,911001,911004,911006,911007,921001,991001 หรือด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	แสน	
เมื่อวันที่	2-พ.ศ.-58		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง+F (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			
1.1	โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412002	67,275.09	85,587.37	
1.2	รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001	4,600.00	5,852.12	
1.3	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001	14,366.17	18,276.64	
1.4	ป้ายบอกระดับน้ำในดิ่งน้ำใส แบบเลขที่ 991001	6,991.00	8,893.95	
1.5	ประตูลู่วิว แบบเลขที่ 921001	28,676.67	36,482.46	
1.6	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911004	82,582.48	105,061.43	
1.7	การประสานท่อที่ปากบ่อบาด แบบเลขที่ 911007	6,414.80	8,160.91	
1.8	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	42,709.16	54,334.59	
1.9	ทดสอบการรั่วไหลกับรทุกของดินจำนวน 1 จุด	16,000.00	20,355.20	
1.10	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	13,700.00	17,429.14	
2	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก			
2.1	ระบบกรองน้ำขนาดขนาด 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1211007	198,472.95	252,497.29	
2.2	ดิ่งน้ำใส ขนาดจุ 20 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111020	145,978.57	185,713.94	
2.3	หอถังสูง ขนาดจุ 15 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111015	472,484.92	601,095.32	
3	ประเภทงานสาธารณูปโภค			
3.1	ระบบท่อส่งน้ำดิบ	22,666.24	28,835.99	
3.2	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	47,020.90	59,819.99	
4	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ			
4.1	เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์รวมจำนวน 1 ชุด	33,000.00	35,310.00	
4.2	เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	50,200.00	53,714.00	
4.3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	18,400.00	19,688.00	
4.4	เครื่องมือประจำการประปา	8,700.00	9,309.00	

รายการค่าประมาณการก่อสร้าง


ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลพรุที ตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบขนาดชนวนกลาง		
ชื่อของอาคาร	เทศบาลตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ		
แบบเลขที่	1211007,2111020,3111015,412002,911001,911004,911006,911007,921001,991001 หรือค้ำก่อสร้างฯ เฉพาะแห่ง, รายการฯ ทั่วไป และ.....		
ประมาณราคาคณะแบบ ปร.4	จำนวน	แผ่น	
เมื่อวันที่	2-พ.ย.-58		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้างเย (บาท)	หมายเหตุ
4.5	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	3,800.00	4,066.00	
4.6	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	3,000.00	3,210.00	
	รวมเป็นเงิน		1,613,693	ก่อสร้าง
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		1,613,600	
	(ตัวอักษร)	(เงินหนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)		

หมายเหตุ 1.ราคานี้ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) จ.อ.



ประธานกรรมการ

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวรัตนาวดี ดารารูจา)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาววิภา ภูริวิมลชัย)


สำนักงานเทศบาลตำบลพรุฑี ตำบลพรุฑี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	โรงสูบน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลพรุฑี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	412002
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุฑี
เมื่อวันที่	2-พ.ย.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4 ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	396.00	396.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1.5 ลบ.ม.	600.00	900.00	99.00	148.50	1,048.50	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พ้นไม้ได้ค่า	16 ตร.ม.	568.79	9,420.64	115.00	1,840.00	11,260.64	
2.2	ตะปู	4 กก.	37.38	149.52	0.00	0.00	149.52	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.20 ลบ.ม.	1,485.00	297.00	398.00	79.60	376.60	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	3.50 ลบ.ม.	1,705.00	5,967.50	391.00	1,368.50	7,336.00	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	73 กก.	17.34	1,265.82	3.40	248.20	1,514.02	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	36 กก.	16.18	566.30	3.40	119.00	685.30	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	12 กก.	17.62	211.44	3.40	40.80	252.24	
4.4	ลวดผูกเหล็ก No 18	6 กก.	36.64	219.84	0.00	0.00	219.84	
	5. งานโครงหลังคา							
5.1	เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 8 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	83 กก.	23.00	1,909.00	8.50	706.50	2,614.50	
5.2	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	140 กก.	23.00	3,220.00	8.50	1,190.00	4,410.00	
5.3	เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	104 กก.	23.00	2,392.00	8.50	884.00	3,276.00	
5.4	เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 8 ม. ตัวซี	105 กก.	20.56	2,158.80	8.50	892.50	3,051.30	
5.5	กระเบื้องซีเมนต์โกลนแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. ขนาด 5 มม.	45 แผ่น	5.27	237.15	12.72	572.40	809.55	
5.6	ครุบกกระเบื้องชนิดปรับมุม	10 ชุด	104.00	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	
5.7	ซออีคกระเบื้อง	45 ตัว	4.21	189.45	0.00	0.00	189.45	
	6. งานผนัง							
6.1	ก่ออิฐระมัด 1/2 แผ่น	16 ตร.ม.	273.69	4,379.04	75.00	1,200.00	5,579.04	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 9 ซม.)	1.6 ตร.ม.	166.00	265.60	55.00	88.00	353.60	
	7. งานผิวผนัง							
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	37 ตร.ม.	68.73	2,543.01	70.00	2,590.00	5,133.01	
	8. งานทาสี							
8.1	ทาสีน้ำทาสติก	51 ตร.ม.	35.00	1,785.00	30.00	1,530.00	3,315.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	13 ตร.ม.	45.00	585.00	35.00	455.00	1,040.00	

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุฑี ตำบลพรุฑี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	โรงสูบน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลพรุฑี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	412002
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุฑี
เมื่อวันที่	2-พ.ย.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	9. งานอื่นๆ							
9.1	ผ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 8 มม. + เศษไม้ ๑๑ 0.80 ม.	19 ตร.ม.	370.00	7,030.00	69.00	1,311.00	8,341.00	
9.2	กวดทรายหยาบสีเหลืองขนาดเบอร์ ๑๖. 2.5 ซม. ขนาดช่อง 30 ซม.	6 ตร.ม.	110.00	660.00	40.00	240.00	900.00	
9.3	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1 ชิ้น	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
9.4	กวดแฉกสีคลาบายู	1 ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
9.5	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3 ชิ้น	30.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
9.6	แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.15 ม. หนา 1/8 นิ้ว	4 แผ่น	55.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
9.7	ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2 ลบ.ฟุต	588.79	1,177.58	0.00	0.00	1,177.58	
9.8	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลาดูเรียบ dia 2"	1 ท่อน	151.40	151.40	0.00	0.00	151.40	
9.9	ค่าแรงงานอื่นๆ	1 เหมา	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	
	10. งานไฟฟ้า							
10.1	หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ 36 วัตต์ ทรงแท่ง, สวิตช์ และอุปกรณ์	2 ชุด	300.00	600.00	115.00	230.00	830.00	
10.2	ตู้รับแบบฝังเย็บผนัง ชนิดมีสายดิน	1 ชุด	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00	
	รวมเงิน			50,148.09		17,129.00		
	คิดเป็นเงินค่างาน		(หกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเก้าสตางค์)				67,275.09	

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุที ตำบลพรุที

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	วางระบายน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุที
เมื่อวันที่	2-พ.ธ.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	วางระบายน้ำ	6 ม.	474.00	2,844.00	299.71	1,798.26	4,642.26	
	รวมเงิน			2,844.00		1,798.26	4,642.26	
	คิดเป็นเงินค่างาน		(สี่พันหกร้อยบาทถ้วน)				4,600.00	

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี ตำบลพรุพี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	บัญชีการประปา
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	921001
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพี
เมื่อวันที่	2-พ.ย.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน							
1	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.3 ลบ.ม.	1,705.00	511.50	308.00	91.80	603.30	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อขนาด 6ม. dia 2"	0.6 ลบ.ม.	752.78	451.67	72.00	43.20	494.87	
3	แผ่นเหล็กเรียบดำ 1.215 x 2.435 ม.หนา 3/16 นิ้ว	1 ท่อน	890.00	890.00	0.00	0.00	890.00	
4	น๊อต dia. 3/8" ยาว 4"	0.6 แผ่น	1,775.00	887.50	0.00	0.00	887.50	
5	เสาหล่อฟ้าและรูปทรงอื่น พร้อมติดตั้ง	6 ตัว	4.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
6	ค่าแรงงาน	1 งาน	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	
7	ทาสีน้ำมัน	2 ชุด	5,500.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
		1.9 ตร.ม.	35.00	66.50	0.00	0.00	66.50	
	รวมเงิน (1)			13,831.00		535.00		
	คิดเป็นเงินทำงาน	(หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค์)					14,366.17	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บ้านนอกระดำน้ำในถังน้ำใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลพรุฑี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
 แบบเลขที่ 991001
 ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลพรุฑี
 เมื่อวันที่ 2-พ.ย.-56

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	163.00	163.00	0.00	0.00	163.00	
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	195.00	195.00	0.00	0.00	195.00	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	187.00	187.00	0.00	0.00	187.00	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	471.00	471.00	0.00	0.00	471.00	
6	ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2 ม.	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
7	เหล็กแกนตัน Ø 25 มม.	1 ชุด	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
8	ลวดสลิง Ø 3/16 นิ้ว	10 ม.	21.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
9	แก๊สอลงู 5 ลิตร	1 ลูก	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
10	ค่าแรงงาน	1 งาน	0.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	
11	พาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	45.00	135.00	35.00	105.00	240.00	
	รวมเงิน			5,176.00		1,815.00		
	คิดเป็นเงินค่างาน		(หกพันเก้าร้อยเก้าสิบลบาทถ้วน)				6,991.00	


สำนักงานเทศบาลตำบลพรุฬห์ ตำบลพรุฬห์

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	บัว-ประตูลูก (15X15 ม.)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลพรุฬห์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	921001
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุฬห์
เมื่อวันที่	2-พ.ธ.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. เสาบ้านประตูลูก								
1.1	จุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.4 ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	39.60	39.60	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	600.00	30.00	99.00	4.95	34.95	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.053 ลบ.ม.	1,485.00	78.71	306.00	16.22	94.92	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ปริมาณไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.315 ลบ.ม.	1,705.00	537.08	391.00	123.17	660.24	
1.5	เหล็กเสริม	47.61 กก.	17.62	839.89	3.40	161.87	1,000.76	
1.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.7 กก.	26.64	18.65	0.00	0.00	18.65	
1.7	ท่อเหล็กขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 63ม. dia 1 1/2"	3 ฟุต	548.50	1,645.50	220.00	660.00	2,305.50	
1.8	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนาด 3 มม. ขนาดช่อง 38 ซม.	5.25 ตร.ม.	110.00	577.50	0.00	0.00	577.50	
1.9	รูเหล็กตีความประตูลูก dia. 1 1/2 นิ้ว	6 ตัว	96.00	570.00	0.00	0.00	570.00	
1.10	กลองเหล็กและทุบยาง	2 ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3 ตร.ม.	68.73	206.19	62.00	246.00	452.19	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3 ตร.ม.	35.00	105.00	30.00	90.00	195.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	45.00	90.00	35.00	70.00	160.00	
1.14	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้ค้ำ	1.14 ตร.ม.	525.00	598.50	115.00	131.10	729.60	
1.15	ตะปู	0.2 กก.	28.00	5.60	-	-	5.60	
	รวมเงิน (1)			5,861.00		1,542.00	7,404.51	
2. เสาเข็มวีวีคัล 1 ต้น								
2.1	จุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.2 ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	19.80	19.80	
2.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.025 ลบ.ม.	600.00	15.00	99.00	2.48	17.48	
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03 ลบ.ม.	1,485.00	44.55	306.00	9.18	53.73	
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ปริมาณไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.14 ลบ.ม.	1,705.00	238.70	395.00	55.30	294.00	
2.5	เหล็กเสริม	29.91 กก.	17.62	527.01	3.40	101.69	628.71	
2.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.4 กก.	26.64	10.66	0.00	0.00	10.66	
2.7	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.5 ตร.ม.	68.73	103.10	82.00	123.00	226.10	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.5 ตร.ม.	35.00	52.50	30.00	45.00	97.50	
2.9	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้ค้ำ	0.57 ตร.ม.	525.00	298.25	115.00	65.55	364.80	
2.10	ตะปู	0.1 กก.	37.35	3.74	0.00	0.00	3.74	
	รวมเงิน (2)			1,294.50		422.00	1,716.50	
	เสาเข็มวีวีคัลเป็นเงินรวม	4 ต้น	1,294.50	5,178.01	422.00	1,888.00	6,866.01	

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุที ตำบลพรุที

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	รั้ว-ประตูรั้ว (15x15 ม.)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	921001
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุที
เมื่อวันที่	2-พ.ย.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
	3. รั้ว-เสารั้วค้ำ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)								
3.1	ขุดดินหลุมฐานรากกลมลึก	1 ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	99.00	99.00		
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ชั้นบนไม่ไยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.105 ลบ.ม.	1,705.00	179.03	391.00	41.06	220.08		
3.3	ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	180 ม.	5.40	972.00	2.00	360.00	1,332.00		
3.4	เสารั้ว คสล. ค่าเชิงรูป ๑x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9 ต้น	240.19	2,161.71	30.00	270.00	2,431.71		
3.5	น๊อต dia. 4 มม.	81 ตัว	12.00	972.00	-	-	972.00		
	รวมเงิน (3)			4,284.74		770.00	5,054.79	ราคา/20 เมตร	
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร						252.74	ราคาต่อเมตร	
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม	57 ม.					14,406.15		
	รวมเงิน 1+2+3						28,876.67		
	คิดเป็นเงินค่างาน		(สองหมื่นแปดพันหกกรวยเจ็ดสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)					28,676.67	


สำนักงานเทศบาลตำบลพรุที ตำบลพรุที

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	การประสานท่อระหว่างระบบ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	911004
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุที
เมื่อวันที่	2-พ.ย.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	0.2 ท่อน	3,879.45	775.89	276.00	55.20	831.09	มอก.
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	3 ท่อน	2,403.00	7,209.00	192.00	576.00	7,785.00	มอก.
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	2 ท่อน	1,649.25	3,298.50	150.00	300.00	3,598.50	มอก.
4	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6m. dia 2"	0.5 ท่อน	1,089.89	544.95	100.00	50.00	594.95	มอก.
5	มาตรฐานน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1 ชุด	22,375.00	22,375.00	800.00	800.00	23,175.00	
6	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบทวงมาด	1 ชุด	7,630.00	7,630.00	550.00	550.00	8,180.00	
7	ก๊อมน้ำทองเหลือง dia 3/4"	1 ตัว	118.00	118.00	0.00	0.00	118.00	
8	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6m. dia 1"	0.8 ท่อน	515.69	412.55	0.00	0.00	412.55	มอก.
9	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2 ตัว	565.21	1,130.42	0.00	0.00	1,130.42	
10	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ตัว	316.39	316.39	0.00	0.00	316.39	
11	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1 ตัว	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	14 ตัว	320.00	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00	
13	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8 ตัว	290.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
14	หน้างานเหล็กอบสังกะสี เกลียวใน dia 2"	10 ตัว	80.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
15	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 ม.ม dia 2"	2 ตัว	146.00	292.00	0.00	0.00	292.00	
16	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	3 ตัว	1,250.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	
17	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	3 ตัว	1,510.00	4,530.00	0.00	0.00	4,530.00	
18	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	6 ตัว	1,540.00	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00	
19	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็นขอบ dia 3/4"	1 ท่อน	44.58	44.58	0.00	0.00	44.58	
20	ประกันยาง dia 2"	6 แผ่น	15.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
21	ประกันยาง dia 3"	8 แผ่น	20.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
22	ประกันยาง dia 4"	15 แผ่น	28.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
23	น๊อตยึดหน้างาน	152 ตัว	20.00	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00	
24	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
25	ทำเกลียว	28 ชุด	0.00	0.00	10.00	280.00	280.00	
26	ค่าแรง	1 งาน	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	
	รวมเงิน			75,591.28		6,991.20		
	คิดเป็นเงินค่างาน	(แปลนหินสองพันห้าร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบแปดสตางค์)					82,582.48	

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุที ตำบลพรุที

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	การประสานท่อที่ปากบ่อบาด
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	911007
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุที
เมื่อวันที่	2-พ.ธ.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี-ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	0.17	ท่อ	1,089.89	185.28	0.00	0.00	185.28	มอก.
2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	0.17	ท่อ	1,649.25	280.37	0.00	0.00	280.37	มอก.
3	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1.00	ตัว	216.92	216.92	0.00	0.00	216.92	
4	ข้อต่อเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2.00	ตัว	90.91	181.82	0.00	0.00	181.82	
5	นิปล้ำเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	3.00	ตัว	50.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
6	ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	2.00	ตัว	275.00	550.00	0.00	0.00	550.00	
7	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	1.00	ตัว	290.00	290.00	0.00	0.00	290.00	
8	หน้างานเหล็กหล่อ dia 3" เจะรูปคด 2 นิ้ว	1.00	ตัว	295.00	295.00	0.00	0.00	295.00	
9	เหล็กวงหัวทองเหลือง dia 2"	1.00	ชุด	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
10	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2"	1.00	ชุด	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
11	น๊อตยึดหน้างาน	4.00	ตัว	20.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
12	ประเก็นยาง dia 3"	1.00	แผ่น	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
13	เทปพันเกลียว	1.00	ม้วน	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
14	ค่าแรงงาน	1.00	งาน	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	
15	ทำเกลียว	9.00	ชุด	0.00	-	10.00	90.00	90.00	
16	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (พื้นผิวไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.32	ลบ.ม.	1,705.00	545.60	395.00	126.40	672.00	
17	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	11.00	กก.	23.10	254.10	3.40	37.40	291.50	
18	ฉนวนลึงแฉวนเครื่องสูบน้ำ dia. 3/8"	60.00	ม.	20.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	รวมเงิน				5,511.09		903.80		
	คิดเป็นเงินค่างาน							6,414.89	
					(หกพันสี่ร้อยสิบสี่บาทแปดสิบเก้าสตางค์)				

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุที ตำบลพรุที

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุที
เมื่อวันที่	2-พ.ย.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำหยด ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW) พร้อมอุปกรณ์	2 เครื่อง	14,100.00	28,200.00	-	-	28,200.00	
	รวมเงิน (1)			28,200.00		0.00	28,200.00	
	คิดเป็นเงิน			28,200.00		0.00	28,200.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2 เครื่อง	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหยด ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW) พร้อมอุปกรณ์	2 ตู้	9,000.00	18,000.00	1,000.00	2,000.00	20,000.00	
	รวมเงิน (1+2+3)			46,200.00		4,000.00	50,200.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน		(ห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)				50,200.00	

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุฑี ตำบลพรุฑี

แบบ ๒๑-๔ (แก้ไข) ๗๗ 1.8

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลพรุฑี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่ 911006

ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลพรุฑี

เมื่อวันที่ 2-พ.ธ.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงรวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	1,649.25	1,649.25	0.00	0.00	1,649.25	มอก.
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1 ท่อน	1,089.89	1,089.89	0.00	0.00	1,089.89	มอก.
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	2 ท่อน	267.13	534.26	0.00	0.00	534.26	
4	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 3/4"	1 ท่อน	44.58	44.58	0.00	0.00	44.58	
5	ท่อปกอกเหล็กอบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3 ท่อน	120.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
6	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	4 ตัว	24.36	97.44	0.00	0.00	97.44	
7	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	2 ตัว	15.37	30.74	0.00	0.00	30.74	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
9	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia 1 1/2" - 2"	2 ตัว	145.00	290.00	0.00	0.00	290.00	
10	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00	
11	สามทางเหล็กต่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3 ตัว	1,990.00	5,970.00	0.00	0.00	5,970.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8 ตัว	290.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
13	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 " ลด 3/4"	2 ตัว	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
14	ข้อลดเหล็กต่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 - 2 1/2 นิ้ว	2 ตัว	575.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
15	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/4" - 2"	2 ตัว	53.00	106.00	0.00	0.00	106.00	
16	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11 ตัว	9.00	99.00	0.00	0.00	99.00	
17	น๊อปเป็ดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	8 ตัว	10.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
18	น๊อปเป็ดเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4 ตัว	8.00	32.00	0.00	0.00	32.00	
19	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงม	2 ชุด	5,490.00	10,980.00	0.00	0.00	10,980.00	
20	เช็ควาล์วเหล็กต่อหน้างานมีระยะ dia 3"	2 ชุด	2,970.00	5,940.00	0.00	0.00	5,940.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2 ชุด	264.00	528.00	0.00	0.00	528.00	
22	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4 ชุด	230.00	920.00	0.00	0.00	920.00	
23	เกจวัดความดัน 0-60 psi.	2 อัน	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
24	เข็มขีดรัศมี dia. 1/2"	4 ตัว	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
25	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
26	ประเก็นยาง dia 3"	15 แผ่น	20.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
27	น๊อตยึดหน้างาน dia. 1/2"	68 ตัว	15.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	
2.8	ค่าแรงงาน	1 งาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
29	ค่าเกลียว	40 ชุด	-	-	10.00	400.00	400.00	
	รวมเงิน			37,309.16		5,400.00		
	คิดเป็นเงินค่างาน						42,709.16	

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพิ ตำบลพรุพิ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลพรุพิ ตำบลบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพิ
เมื่อวันที่	2-พ.ย.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 จุด	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมเงิน			-		16,000.00	16,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน		(หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)				16,000.00	OK

สำนักงานเทศบาลตำบลพทุฑี ตำบลพทุฑี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	การประสานระบบไฟฟ้า
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลพทุฑี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพทุฑี
เมื่อวันที่	2-พ.ธ.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาค่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ) เสาไฟฟ้า ๑๑๑. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1 ต้น	1,800.00	1,800.00	500.00	500.00	2,300.00	
2	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมเบอร์ ๑๑๑ พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	100 ม.	25.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
3	แผงควบคุมไฟฟ้าในโองสูงน้ำ	1 ชุด	2,100.00	2,100.00	200.00	200.00	2,300.00	
4	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	4 ชุด	350.00	1,400.00	200.00	800.00	2,200.00	
5	สวิทช์ลูกกลิ้งอัตโนมัติ	2 ชุด	1,320.00	2,640.00	450.00	900.00	3,540.00	
6	สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิทช์ลูกกลิ้ง)	40 ม.	15.00	600.00	5.00	200.00	800.00	
	รวมเงิน			11,100.00		2,600.00	13,700.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน		(หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				13,700.00	

สำนักงานเทศบาลตำบลพุดธิ ตำบลพุดธิ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ม. ³ /ชม. (ตอกเข็ม)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลพุดธิ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	1211007
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพุดธิ
เมื่อวันที่	2-พ.ย.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. งานดิน								
1.1	ขุดดินหลุมฐานรากถมดิน	11 ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	1,089.00	1,089.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบร่งพื้น	2.2 ลบ.ม.	600.00	1,320.00	99.00	217.00	1,537.00	
2. งานแบบหล่อ								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั้งไป 70 % หรือไม้ค้ำวาง	55 ตร.ม.	525.00	28,875.00	115.00	6,325.00	35,200.00	
2.2	ตะปู	14 กก.	37.38	523.32	-	-	523.32	
3. งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.5 ลบ.ม.	1,485.00	742.50	306.00	153.00	895.50	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่โรยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	2.4 ลบ.ม.	1,706.00	4,092.00	391.00	938.40	5,030.40	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่โรยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	3.7 ลบ.ม.	1,695.00	6,271.50	391.00	1,446.70	7,718.20	
4. งานเหล็ก								
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	209 กก.	16.18	3,381.62	3.40	710.60	4,092.22	
4.2	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.86 กก./เส้น)	410 กก.	18.72	7,675.20	3.40	1,394.00	9,069.20	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	53 กก.	19.28	1,020.76	3.40	180.20	1,200.96	
4.4	ลวดผูกเหล็ก No 18	20 กก.	26.64	532.80	0.00	0.00	532.80	
5. งานท่อและอุปกรณ์								
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	0.25 ฟุต	3,879.45	969.86	0.00	0.00	969.86	มอก.
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	1 ฟุต	2,403.00	2,403.00	0.00	0.00	2,403.00	มอก.
5.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	2 ฟุต	1,649.25	3,298.50	0.00	0.00	3,298.50	มอก.
5.4	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1 1/2"	0.2 ฟุต	267.13	53.43	0.00	0.00	53.43	มอก.
5.5	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปสายเรียบ dia 1 1/2"	3 ฟุต	95.89	287.67	0.00	0.00	287.67	
5.6	ข้อต่อเกลียววอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18 ตัว	12.10	217.80	0.00	0.00	217.80	
5.7	ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18 ตัว	10.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
5.8	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	7 ตัว	426.00	2,982.00	0.00	0.00	2,982.00	
5.9	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	4 ตัว	382.22	1,528.88	0.00	0.00	1,528.88	
5.10	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2 ตัว	1,416.39	2,836.78	0.00	0.00	2,836.78	
5.11	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/2"	1 ตัว	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	
5.12	ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/2"	18 ตัว	39.15	704.70	0.00	0.00	704.70	
5.13	ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/2"	1 ตัว	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	
5.14	ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	1 ตัว	190.00	190.00	0.00	0.00	190.00	

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุที ตำบลพรุที

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ม. ² /ชม. (ตอกเข็ม)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	1211007
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุที
เมื่อวันที่	2-พ.ย.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
5.15	หน้าจากเหล็กหล่อ เส้นรอบวง dia 6"	2 ตัว	510.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	
5.16	หน้าจากเหล็กหล่อ เส้นรอบวง dia 4"	4 ตัว	320.00	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	
5.17	หน้าจากเหล็กหล่อ เส้นรอบวง dia 3"	1 ตัว	290.00	290.00	0.00	0.00	290.00	
5.18	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาก 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
5.19	สี่ทางเหล็กหล่อ หน้าจาก 4 ด้าน dia 4"	1 ตัว	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	
5.20	ประตูกำแพงเหล็กขมบนดิน หน้าจาก dia 6" แยกทรงกลมกลี	1 ชุด	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	
5.21	ประตูกำแพงเหล็กขมบนดิน หน้าจาก dia 4" แยกทรงกลมกลี	2 ชุด	7,630.00	15,260.00	0.00	0.00	15,260.00	
5.22	ประตูกำแพงเหล็กหล่อตันปีกผีเสื้อ dia 4"	1 ชุด	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
5.23	ท่อผ่านผนัง dia 3"	1 ชุด	270.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
5.24	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 ชุด	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
5.25	ท่อผ่านผนัง dia 6"	1 ชุด	520.00	520.00	0.00	0.00	520.00	
5.26	ซี-โบลท์ ยึด 15 dia 4"	1 ชุด	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
5.27	ประกันยาง dia 6"	2 แผ่น	40.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
5.28	ประกันยาง dia 4"	5 แผ่น	28.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
5.29	ประกันยาง dia 3"	1 แผ่น	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
5.30	น๊อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8"	60 ตัว	15.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
5.31	ค่าแรงงาน	1 งาน	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	
6. งานผิวผนัง								
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	17 ตร.ม.	68.73	1,168.41	70.00	1,190.00	2,358.41	
7. งานทาสี								
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	17 ตร.ม.	35.00	595.00	30.00	510.00	1,105.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	7.5 ตร.ม.	45.00	337.50	35.00	262.50	600.00	
7.3	ทาสีเอนดีเบส	23 ตร.ม.	110.00	2,530.00	40.00	920.00	3,450.00	
8. งานอื่นๆ								
8.1	บันไดท่อเหล็กขาบสังกะสี	1 ชุด	1,530.00	1,530.00	350.00	350.00	1,880.00	
8.2	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	1 แผ่น	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
8.3	กวาดทราย dia 1 1/4" - 2 1/4"	0.85 ตบ.ม.	1,650.00	1,402.50	400.00	340.00	1,742.50	
8.4	ทรายกรองเร็ว	1.3 ตบ.ม.	1,650.00	2,145.00	400.00	520.00	2,665.00	
9. แอร์คอนดอร์								
9.1	เหล็ก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม. สีเหลืองมัน	2 ท่อน	3,030.00	6,060.00	0.00	0.00	6,060.00	

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุฑี ตำบลพรุฑี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ม. ³ /ชม. (ตอกเข็ม)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลพรุฑี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	1211007
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุฑี
เมื่อวันที่	2-พ.ย.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
9.2	เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 มม. x 6 ม.	4 เส้น	310.00	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00	
9.3	แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม. ขนาด 4 x 8 ตร.ฟุต	3 แผ่น	5,200.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	
9.4	อลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว x 1 นิ้ว x 6 ม.	4 เส้น	710.00	2,840.00	0.00	0.00	2,840.00	
9.5	อลูมิเนียมฉากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3 นิ้ว x 6 ม.	4 เส้น	1,590.00	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00	
9.6	หมุดรีเวท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1 ก๊อง	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00	
9.10	ค่าแรงงาน	1 งาน	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	
	<u>10. เสาเข็ม</u>							
10.1	เสาเข็ม คสล. หัวีซ คสร. ยาว 6.00ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	12 ต้น	720.00	8,640.00	190.00	2,280.00	10,920.00	
	รวมเงิน			41,050.00		8,480.00		
	คิดเป็นเงินค่างาน	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบห้าสตางค์)					198,472.95	

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุที ตำบลพรุที

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ถึงน้ำใสขนาด 20 ม. ³ (ตอกเข็ม)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	2111020
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุที
เมื่อวันที่	2-พ.ศ.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน		
1. งานดิน								
1.1	ขุดดินหลุมฐานรากขุดดิน	42 ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	4,158.00	4,158.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1.4 ลบ.ม.	600.00	840.00	99.00	138.60	978.60	
2. งานแบบหล่อ								
2.1	ไม้แบบพหุคูณกวีตทั่วไป 70 % หรือไม้ค้ำ	71 ตร.ม.	525.00	37,275.00	115.00	8,165.00	45,440.00	
2.2	ตะปู	18 กก.	37.38	672.84	-	-	672.84	
3. งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	2 ลบ.ม.	1,485.00	2,970.00	306.00	612.00	3,582.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	1.5 ลบ.ม.	1,705.00	2,557.50	391.00	586.50	3,144.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	10 ลบ.ม.	1,695.00	16,950.00	391.00	3,910.00	20,860.00	
4. งานเหล็ก								
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	404 กก.	16.18	6,536.72	3.40	1,373.60	7,910.32	
4.2	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	762 กก.	18.72	14,839.04	3.40	2,658.80	17,297.84	
4.3	ลวดผูกเหล็ก No 18	32 กก.	26.64	852.48	0.00	0.00	852.48	
5. งานท่อและอุปกรณ์								
5.1	ท่อเหล็กขาบสังกะสี dia 3"	0.25 ท่อน	1,649.25	412.31	0.00	0.00	412.31	มอก.
5.2	ท่อเหล็กขาบสังกะสี - ข้อต่อยาว 6 ม. dia 2"	0.4 ท่อน	1,089.89	435.96	0.00	0.00	435.96	
5.3	ข้อต่อเหล็กขาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2 ตัว	216.92	433.84	0.00	0.00	433.84	
5.4	ข้อต่อเหล็กขาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2 ตัว	80.91	161.82	0.00	0.00	161.82	
5.5	สามทางเหล็กขาบสังกะสี dia 4"	1 ตัว	526.64	526.64	0.00	0.00	526.64	
5.6	สามทางเหล็กขาบสังกะสี dia 3"	1 ตัว	303.05	303.05	0.00	0.00	303.05	
5.7	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	2 ตัว	320.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
5.8	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	3 ตัว	290.00	870.00	0.00	0.00	870.00	
5.9	ปลั๊กอุดเหล็กขาบสังกะสี dia 2"	1 ตัว	32.00	32.00	0.00	0.00	32.00	
5.10	ข้อต่อตรงเหล็กขาบสังกะสี dia 2"	1 ตัว	61.19	61.19	0.00	0.00	61.19	
5.11	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
5.12	หน้างานขอบเหล็กหล่อ dia 4"	1 ตัว	390.00	390.00	0.00	0.00	390.00	
5.13	ทุบลวดลวดของเหล็ก dia 2"	2 จุด	550.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
5.14	ท่อผ่านผนัง dia 4"	2 จุด	340.00	680.00	0.00	0.00	680.00	
5.15	ท่อผ่านผนัง dia 3"	1 จุด	270.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
5.16	ท่อผ่านผนัง dia 2"	2 จุด	190.00	380.00	0.00	0.00	380.00	

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพิ ตำบลพรุพิ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ถังน้ำใสขนาด 20 ม. ³ (ตอกเข็ม)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลพรุพิ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	2111020
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพิ
เมื่อวันที่	2-พ.ย.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
5.17	ประเก็นยาง dia 3"	3 แผ่น	20.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
5.18	ประเก็นยาง dia 4"	2 แผ่น	28.00	56.00	0.00	0.00	56.00	
5.19	น๊อตยึดหน้างาน	28 ตัว	20.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
5.20	เหล็กเส้นเกลียว	5 ม้วน	12.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
5.21	ค่าแรงงาน	1 งาน	0.00	0.00	2200.00	2,200.00	2,200.00	
6. งานผิวผนัง								
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	16 ตร.ม.	68.73	1,099.68	70.00	1,120.00	2,219.68	
7. งานทาสี								
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	16 ตร.ม.	35.00	560.00	30.00	480.00	1,040.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	1.5 ตร.ม.	45.00	67.50	35.00	52.50	120.00	
7.3	ทาสีเอนคัลเบส	35 ตร.ม.	110.00	3,850.00	40.00	1,400.00	5,250.00	
8. งานอื่น ๆ								
8.1	บันไดคอนกรีตเนื้อยาว 3.50 ม.	1 ชุด	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
8.2	ฝาปิดช่องคานลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1 ชุด	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
8.3	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	1 แผ่น	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
8.4	ตะแกรงรังจวดคอนกรีตเนื้อ 4x4 นิ้ว	2 แผ่น	30.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
8.5	กุกุญแจล็อกสายทุย	1 ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
8.6	ค่าแรงงาน	1 งาน	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
9. เสวเข็ม								
9.1	เสวเข็ม คสล. หัวข้อ ยาว 6.00ม. หน้าตัด 180 ตร.มม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	16 ต้น	720.00	11,520.00	180.00	2,880.00	14,400.00	
รวมเงิน				23,503.16		9,632.50		
คิดเป็นเงินค่างาน		(หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์)					145,978.57	

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุที ตำบลพรุที

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ห้องโถงสูงขนาด 15 ม. ³ (ตอกเข็ม)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลพรุที ตำบลบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	3111015
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุที
เมื่อวันที่	2-พ.ย.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1. งานดิน								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	25 ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	2,475.00	2,475.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	3 ลบ.ม.	600.00	1,800.00	99.00	297.00	2,097.00	
2. งานแบบหล่อ								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % ทรายไม่คัดล้าง	220 ตร.ม.	525.00	115,500.00	115.00	25,300.00	140,800.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม. (50%)	390 ต้น	32.00	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00	
2.4	ตะปู	48 กก.	37.38	1,794.24	0.00	0.00	1,794.24	
3. งานคอนกรีต								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.5 ลบ.ม.	1,485.00	742.50	316.00	158.00	900.50	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่หยาบกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	14 ลบ.ม.	1,705.00	23,870.00	391.00	5,474.00	29,344.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่หยาบกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	4.5 ลบ.ม.	1,695.00	7,627.50	391.00	1,759.50	9,387.00	
4. งานเหล็ก								
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	65 กก.	17.34	1,127.10	3.40	221.00	1,348.10	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1,021 กก.	16.18	16,519.78	3.40	3,471.40	19,991.18	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (5.86 กก./เส้น)	465 กก.	18.72	8,704.80	3.40	1,581.00	10,285.80	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	1,022 กก.	19.26	19,683.72	3.40	3,474.80	23,158.52	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	788 กก.	19.47	15,342.36	3.40	2,679.20	18,021.56	
4.6	สวดผูกเหล็ก No 18	98 กก.	26.64	2,610.72	0.00	0.00	2,610.72	
5. งานท่อและอุปกรณ์								
5.1	ท่อเหล็กชายสังกะสี dia 4"	3 ท่อน	2,403.00	7,209.00	0.00	0.00	7,209.00	มอก.
5.2	ท่อเหล็กชายสังกะสี dia 3"	6 ท่อน	1,649.25	9,895.50	0.00	0.00	9,895.50	มอก.
5.3	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12 ตัว	320.00	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	
5.4	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	26 ตัว	290.00	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	
5.5	ข้อลดกลมเหล็กหล่อ dia 4"x 3"	1 ตัว	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00	
5.6	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
5.7	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3" (ตีนเป็ด)	2 ตัว	1,410.00	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00	
5.8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 4" (ตีนเป็ด)	1 ตัว	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00	
5.9	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	4 ตัว	1,375.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
5.10	สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00	
5.11	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 3" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	6,110.00	6,110.00	0.00	0.00	6,110.00	
5.12	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3 ชุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
5.13	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 ชุด	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
5.14	ประตูน้ำเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน dia 4"	1 ชุด	252.00	252.00	0.00	0.00	252.00	

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุที ตำบลพรุที

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ห้องสูงขนาด 15 ม. ³ (ตอกเข็ม)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	3111015
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุที
เมื่อวันที่	2-พ.ย.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
5.15	ประเก็นยาง dia 3"	22 แผ่น	20.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
5.16	น๊อตยึดหน้างาน	160 ตัว	20.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
5.17	เหล็กยึดท่อ	24 ชุด	140.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
5.18	น๊อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8"	72 ตัว	15.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	
5.19	เทปพันเกลียว	24 ม้วน	12.00	288.00	0.00	0.00	288.00	
5.20	ค่าแรงงาน	1 งาน	0.00	0.00	9000.00	9,000.00	9,000.00	
6. งานฝอยผนัง								
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสาคาน	160 ตร.ม.	68.73	10,996.80	82.00	13,120.00	24,116.80	
7. งานทาสี								
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	160 ตร.ม.	35.00	5,600.00	30.00	4,800.00	10,400.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	27 ตร.ม.	45.00	1,215.00	35.00	945.00	2,160.00	
7.3	ทาสีเอนด์เบส	31 ตร.ม.	110.00	3,410.00	40.00	1,240.00	4,650.00	
8. งานอื่น ๆ								
8.1	บันไดเหล็กขึ้นห้องสูงพร้อมราวกันตก	1 ชุด	20,900.00	20,900.00	3,960.00	3,960.00	24,860.00	
8.2	ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00	6,810.00	
8.3	เสาต่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1 ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
8.4	บันไดอะลูมิเนียม ยาว 2 ม.	1 ชุด	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
8.5	ตะแกรงลวดอะลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	6 แผ่น	70.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
8.6	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2 แผ่น	210.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
8.7	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1 ชุด	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
8.8	ค่าแรงงาน	1 งาน	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	
9. เสาค้ำ								
9.1	เสาค้ำ คอ. □ 0.22 x 0.22 ม. ยาว 20 ม.	8 ต้น	4,300.00	34,400.00	1,100.00	8,800.00	43,200.00	
รวมเงิน				101,571.80		46,375.00		
คิดเป็นเงินค่างาน			(ตีเส้นเจ็ดหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้าบาทสี่สิบสองสตางค์)				472,484.92	

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุณี ตำบลพรุณี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ระบบท่อส่งน้ำดิบ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 6 ตำบลพรุณี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุณี
เมื่อวันที่	2-พ.ช.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากปากบ่อบาดาลไปยังที่ตั้งระบบประปา							
1	ท่อเหล็กขาบสังกะสี รัศมี 60ม. dia 3"	1 ฟอน	1,793.67	1,793.67	100.00	100.00	1,893.67	มชก.
2	ท่อเหล็กขาบสังกะสี รัศมี 60ม. dia 2"	13 ฟอน	1,089.89	14,168.57	72.00	936.00	15,104.57	มชก.
3	อุปกรณ์ประปา ขึ้น ๆ ที่จำเป็น	1 งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	การติดตั้งท่อส่งน้ำดิบภายในบ่อบาดาล							
4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2"	20 ฟอน	151.40	3,028.00	72.00	1,440.00	4,468.00	
5	อุปกรณ์ประปา ขึ้น ๆ ที่จำเป็น	1 งาน	200.00	200.00	-	-	200.00	
		รวมเงิน		20,190.24		2,476.00		
	คิดเป็นเงินค่างาน		(สองหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบหกบาทสี่สิบสี่สตางค์)				22,666.24	