



ประกาศเทศบาลตำบลพรุพี

เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

การจ้าง โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านตลาดพรุพี
  ๒. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งทือ
  ๓. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยตอ
- ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ด้วยเทศบาลตำบลพรุพี มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านตลาดพรุพี  
ราคาขงประมาณ ๑,๘๙๐,๓๐๐- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)  
ราคากลาง ๑,๙๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๒. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งทือ  
ราคาขงประมาณ ๑,๗๕๑,๗๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  
ราคากลาง ๑,๘๑๑,๕๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๓. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยตอ  
ราคาขงประมาณ ๑,๕๕๐,๒๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)  
ราคากลาง ๑,๖๑๓,๖๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)

การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ เทศบาลจะจัดซื้อจัดจ้างด้วยราคาขงประมาณที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี ๒๕๕๙ และจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับ และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งใบอนุญาตเงินประจำงวดแล้วเท่านั้น สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- ๑.เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทำงานที่จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- ๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการและต้องไม่เป็น ผู้ถูกห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับทางราชการ
- ๓.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลและต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา  
ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลตำบลพรุพี

๖. เป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐% ของราคากลาง ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านตลาดพรุพี  
เป็นจำนวนเงิน ๙๗๕,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งทือ  
เป็นจำนวนเงิน ๙๐๕,๗๕๐.- บาท (เก้าแสนห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๓. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยตอ  
เป็นจำนวนเงิน ๘๐๖,๘๐๐ บาท (แปดแสนหกพันแปดร้อยบาทถ้วน)

และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร  
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ เทศบาลตำบลเชื้อถือ

๗. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ  
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๘. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ  
อิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ  
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๙. คู่สัญญาชำระเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมูลค่าไม่เกินสาม  
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

#### กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านตลาดพรุพี  
ในวันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง

๒. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งทือ  
ในวันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง

๓. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยตอ  
ในวันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ สถานที่ก่อสร้าง

และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.  
พร้อมกันทั้ง ๓ โครงการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อนึ่ง หากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มรายใดไม่มาฟังคำชี้แจงหรือดูสถานที่  
ถือว่ารับทราบรายละเอียดต่างๆ แล้ว การดูสถานที่ก่อสร้างเป็นภาระ/หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ซื้อเอกสารการ  
ประมูลที่จะไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเองหรือจะดูสถานที่ก่อสร้างหรือไม่ก็ได้ โดยเทศบาลตำบลพรุพีจะถือว่าผู้ซื้อ  
เอกสารประมูล ได้ทราบสถานที่ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในเวลาทำงาน  
จะนำมาอ้างให้พ้นผิดในภายหลังไม่ได้

กำหนดคืน.....

กำหนดยื่นซองประมูล ในวันที่ ๒๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  
ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/จ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ห้องท้องถิ่นอำเภอ)  
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ ๒๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘

กำหนดวันประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ/จ้างขององค์การบริหารส่วน  
ตำบลระดับอำเภอ (ห้องท้องถิ่นอำเภอ) อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านตลาดพรุพี  
ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.
๒. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งทือ  
ระหว่างเวลา ๑๐.๔๐ - ๑๑.๑๐ น.
๓. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยตอ  
ระหว่างเวลา ๑๑.๒๐ - ๑๑.๕๐ น.

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๑ บ้านตลาดพรุพี

ในราคาชุดละ.....๔,๗๐๐-.....บาท

๒. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งทือ

ในราคาชุดละ.....๔,๓๐๐... บาท

๓. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล ขนาดกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยตอ

ในราคาชุดละ.....๓,๘๐๐... บาท

ได้ที่งานพัสดุ กองคลังเทศบาลตำบลพรุพี ระหว่างวันที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ถึง  
วันที่ ๑๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๗-๒๖๗๐๗๔ ต่อ ๑๐๔  
ในวันและเวลาราชการหรือดูรายละเอียดได้ที่ [www.phruphi.go.th](http://www.phruphi.go.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘



นายกเทศมนตรีตำบลพรุพี

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ บ้านทุ่งทือ ๒  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพี

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๗๕๑,๗๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

- โรงสูบน้ำ
- ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด ๗ ลบ.ม./ชม.
- ถังน้ำใส ขนาด ๒๐ ลบ.ม.
- ท่อถังสูง ขนาด ๑๕ ลบ.ม.
- ป้ายการประปา ริว ประตุ
- ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส
- ท่อจ่ายน้ำ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาด Ø ๓ นิ้ว ความยาวรวมทั้งโครงการ ๓,๑๒๐ ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๘๑๑,๕๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

จ.อ. ประสิทธิ์ สายแก้ว

นางสาวรัชานาวดี ตารารุจา

นางสาววริศา ภูมิวิมลชัย

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลทพทรี ตำบลทพทรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดขนาดกลาง		
เจ้าของอาคาร	เทศบาลตำบลทพทรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลทพทรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ		
แบบเลขที่	1211007,2111020,3111015,412002,911001,911004,911008,911007,921001,991001 พร้อมตัวรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ หวีโป และ.....		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	2 พ.ย. 58		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,325,915.40	1.2716	1,686,299.21	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่น ๆ	117,100.00	1.0700	125,297.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,811,596	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			1,811,500.00	
ตัวอักษร	(เงินหนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) จ.อ.



ประธานกรรมการ

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาววิภาวดี ตาชาสุชา)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาววิภา ฐวีรัมย์)

## รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลพรุที ตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
ประเภท	ระบบประปาหมู่บ้านแบบภาคกลาง		
เจ้าของอาคาร	เทศบาลตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ		
แบบเลขที่	1211007,2111020,3111015,412002,911001,911004,911006,911007,921001,991001 หรือพิมพ์รายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	แผ่น	
เมื่อวันที่	2-พ.ธ.-58		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง ( บาท )	ค่าก่อสร้าง+F ( บาท )	หมายเหตุ
1	<b>ประเภทงานอาคาร</b>			
	1.1 โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412002	67,275.09	85,560.46	
	1.2 รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001	4,600.00	5,850.28	
	1.3 ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001	14,366.17	18,270.90	
	1.4 ป้ายขอกระด้น้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991001	6,991.00	8,891.15	
	1.5 ประตูรั้ว แบบเลขที่ 921001	28,676.67	36,470.99	
	1.6 การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911004	82,582.48	105,028.40	
	1.7 การประสานท่อที่ปากท่อบาด แบบเลขที่ 911007	6,414.80	8,158.34	
	1.8 การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	42,709.16	54,317.51	
	1.9 ทดสอบการรับน้ำหนักบรทุกของดินจำนวน 1 จุด	16,000.00	20,348.80	
	1.10 การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	13,700.00	17,423.66	
2	<b>ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก</b>			
	2.1 ระบบกรงน้ำขนาดขนาด 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1211007	198,472.95	252,417.90	
	2.2 ถังน้ำใส ขนาดจุ 20 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111020	145,978.57	185,655.55	
	2.3 หอดังสูง ขนาดจุ 15 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111015	472,484.92	600,906.32	
3	<b>ประเภทงานสาธารณูปโภค</b>			
	3.1 ระบบท่อส่งน้ำดิบ	22,666.24	28,826.92	
	3.2 ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	202,997.35	258,172.03	
4	<b>ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ</b>			
	4.1 เครื่องสูบน้ำภาคลพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจำนวน 1 ชุด	33,000.00	35,310.00	
	4.2 เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	50,200.00	53,714.00	
	4.3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	18,400.00	19,688.00	
	4.4 เครื่องมือประจำการประปา	8,700.00	9,309.00	

## รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลตำบลพรุฬห์ ตำบลพรุฬห์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
ประเภท	ระดมงบประมาณหมู่บ้านแบบขาดขนาดกลาง		
เจ้าของอาคาร	เทศบาลตำบลพรุฬห์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลพรุฬห์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ		
แบบเลขที่	1211007,2111020,3111015,412002,911001,911004,911006,911007,921001,991001 หรือผังวัดรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ กว้างไปและ.....		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	มต้น	
เมื่อวันที่	2-พ.ย.-58		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง+F (บาท)	หมายเหตุ
	4.5 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	3,800.00	4,066.00	
	4.6 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	3,000.00	3,210.00	
	รวมเป็นเงิน		1,811,596	ก่อสร้าง
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		1,811,500	
	(ตัวอักษร)	(เงินหนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)		

หมายเหตุ 1.ราคานี้ไม่รวมการประสานระบบไฟฟ้าและขยายเขตไฟฟ้าภายนอก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) จ.อ.



ประธานกรรมการ

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวรัตนวดี คารุงจา)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาววิศา สุวิมลชัย)

## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุที ตำบลพรุที

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	โรงสูบน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	412002
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุที
เมื่อวันที่	2-พ.ย.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
<b>1. งานดิน</b>								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4 ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	396.00	396.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1.5 ลบ.ม.	600.00	900.00	99.00	148.50	1,048.50	
<b>2. งานแบบหล่อ</b>								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % รั้งไม้คร่าว	16 ตร.ม.	588.79	9,420.64	115.00	1,840.00	11,260.64	
2.2	ตะปู	4 กก.	37.38	149.52	0.00	0.00	149.52	
<b>3. งานคอนกรีต</b>								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.20 ลบ.ม.	1,485.00	297.00	398.00	79.60	376.60	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่ใช้ยอกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	3.50 ลบ.ม.	1,705.00	5,967.50	391.00	1,368.50	7,336.00	
<b>4. งานเหล็ก</b>								
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	73 กก.	17.34	1,265.82	3.40	248.20	1,514.02	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	35 กก.	16.18	566.30	3.40	119.00	685.30	
4.3	เหล็กข้อห้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	12 กก.	17.62	211.44	3.40	40.80	252.24	
4.4	ลวดผูกเหล็ก No 18	6 กก.	36.64	219.84	0.00	0.00	219.84	
<b>5. งานโครงหลังคา</b>								
5.1	เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	83 กก.	23.00	1,909.00	8.50	705.50	2,614.50	
5.2	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	140 กก.	23.00	3,220.00	8.50	1,190.00	4,410.00	
5.3	เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	104 กก.	23.00	2,392.00	8.50	884.00	3,276.00	
5.4	เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 8 ม. ตัวซี	105 กก.	20.58	2,158.80	8.50	892.50	3,051.30	
5.5	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. พยา 5 มม.	45 แผ่น	5.27	237.15	12.72	572.40	809.55	
5.6	ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	10 ชุด	104.00	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	
5.7	จอยท์กระเบื้อง	45 ตัว	4.21	189.45	0.00	0.00	189.45	
<b>6. งานผนัง</b>								
6.1	ก่ออิฐฉาบ 1/2 แผ่น	16 ตร.ม.	273.69	4,379.04	75.00	1,200.00	5,579.04	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 9 ซม.)	1.6 ตร.ม.	166.00	265.60	55.00	88.00	353.60	
<b>7. งานผิวผนัง</b>								
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	37 ตร.ม.	68.73	2,543.01	70.00	2,590.00	5,133.01	
<b>8. งานทาสี</b>								
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	51 ตร.ม.	35.00	1,785.00	30.00	1,530.00	3,315.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	13 ตร.ม.	45.00	585.00	35.00	455.00	1,040.00	



## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุที ตำบลพรุที

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	โรงสูบน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลพรุที ตำบลบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	412002
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุที
เมื่อวันที่	2-พ.ธ.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<b>9. งานอื่นๆ</b>							
9.1	ฉากระเบียงแผ่นเรียบหนา 8 มม. + เสาไม้ ๑๑ 0.80 ม.	19 ตร.ม.	370.00	7,030.00	68.00	1,311.00	8,341.00	
9.2	ขุดทรายกลึงเหลี่ยมขนาดเป็นรูป dia. 2.5 ซม. ขนาดช่อง 58 ซม.	6 ตร.ม.	110.00	660.00	40.00	240.00	900.00	
9.3	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1 ชิ้น	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
9.4	กุญแจล็อกสายฉู	1 ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
9.5	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3 ชิ้น	30.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
9.6	แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.15 ม. หนา 1/8 นิ้ว	4 แผ่น	55.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
9.7	ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2 ลบ.ฟุต	588.79	1,177.58	0.00	0.00	1,177.58	
9.8	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 2"	1 ฟุต	151.40	151.40	0.00	0.00	151.40	
9.9	ค่าแรงงานอื่นๆ	1 เหมา	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	
	<b>10. งานไฟฟ้า</b>							
10.1	หลอดฟลูออโรสเซสเซส 36 วัตต์ หรือขาว, สวิตช์ และอุปกรณ์	2 ชุด	300.00	600.00	115.00	230.00	830.00	
10.2	ตัวรับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1 ชุด	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00	
	<b>รวมเงิน</b>			50,146.09		17,129.00		
	<b>คิดเป็นเงินค่างาน</b>		(หากมีเงินเจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเก้าสตางค์)				67,275.09	

## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุที ตำบลพรุที

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	วางระบบน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุที
เมื่อวันที่	2-พ.ย.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาค่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	วางระบบน้ำ	6 ม.	474.00	2,844.00	299.71	1,798.26	4,642.26	
	รวมเงิน			2,844.00		1,798.26	4,642.26	
	คิดเป็นเงินค่างาน		(สี่พันหกกร้อยบาทถ้วน)				4,600.00	

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพิ ตำบลพรุพิ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ป้ายการประปา
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลพรุพิ ตำบลบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	921001
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพิ
เมื่อวันที่	2-พ.ย.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	จุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน							
1	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.3 ลบ.ม.	1,705.00	511.50	306.00	91.80	603.30	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี-ข้อต่อยาว 6ม. dia 2"	0.6 ลบ.ม.	752.78	451.67	72.00	43.20	494.87	
3	แผ่นเหล็กเรียบดำ 1.215 x 2.435 ม.หนา 3/16 นิ้ว	1 ท่อน	890.00	890.00	0.00	0.00	890.00	
4	น๊อต dia. 3/8 * ยาว 4 "	0.5 แผ่น	1,775.00	887.50	0.00	0.00	887.50	
5	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	6 ตัว	4.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
6	ค่าแรงงาน	1 งาน	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	
7	ทาสีน้ำมัน	2 ชุด	5,500.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
		1.9 ตร.ม.	35.00	66.50	0.00	0.00	66.50	
	รวมเงิน (1)			13,831.00		535.00		
	คิดเป็นเงินค่างาน	(หนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค์)					14,366.17	

## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุที ตำบลพรุที

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	บ้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	991001
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุที
เมื่อวันที่	2-พ.ย.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	163.00	163.00	0.00	0.00	163.00	
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	195.00	195.00	0.00	0.00	195.00	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	187.00	187.00	0.00	0.00	187.00	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 พอนด์	471.00	471.00	0.00	0.00	471.00	
6	ลูกปืน dia. 0.02 ม	2 ม.	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
7	เหล็กแกนตัน Ø 25 มม.	1 ชุด	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
8	ดวดสลิง Ø 3/16 นิ้ว	10 ม.	21.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
9	แกดอลอนรู 5 ดีกรี	1 ลูก	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
10	ค่าแรงงาน	1 งาน	0.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	
11	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	45.00	135.00	35.00	105.00	240.00	
	รวมเงิน			5,176.00		1,815.00		
	คิดเป็นเงินค่างาน						6,991.00	(หกพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)

## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพิ ตำบลพรุพิ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	รั้ว-ประตูรั้ว (15X15 ม.)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลพรุพิ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	921001
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพิ
เมื่อวันที่	2-พ.ธ.-68

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
<b>1. ส่วนงานประตูรั้ว</b>								
1.1	จุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.4 ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	39.60	39.60	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	600.00	30.00	99.00	4.95	34.95	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.053 ลบ.ม.	1,485.00	78.71	306.00	16.22	94.92	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่יותרกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.315 ลบ.ม.	1,705.00	537.08	391.00	123.17	660.24	
1.5	เหล็กเสริม	47.61 กก.	17.62	838.80	3.40	161.87	1,000.76	
1.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.7 กก.	26.64	18.65	0.00	0.00	18.65	
1.7	ท่อเหล็กฉาบสังกะสี+รีซตอลยาว 6ม. dia 1 1/2"	3 ท่อน	548.50	1,645.50	220.00	660.00	2,305.50	
1.8	ลวดทาสีเหล็กเส้นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.25 ตร.ม.	110.00	577.50	0.00	0.00	577.50	
1.9	รูสลักยึดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6 ตัว	85.00	570.00	0.00	0.00	570.00	
1.10	กอลอนเหล็กและทุบแฉ	2 ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3 ตร.ม.	68.73	206.19	82.00	246.00	452.19	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3 ตร.ม.	35.00	105.00	30.00	90.00	195.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	45.00	90.00	35.00	70.00	160.00	
1.14	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้ค้ำ	1.14 ตร.ม.	525.00	598.50	115.00	131.10	729.60	
1.15	ตะปู	0.2 กก.	28.00	5.60	-	-	5.60	
	<b>รวมเงิน (1)</b>			<b>5,861.00</b>		<b>1,542.00</b>	<b>7,404.51</b>	
<b>2. เสามุมรั้วค่อ 1 ต้น</b>								
2.1	จุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.2 ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	19.80	19.80	
2.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.025 ลบ.ม.	600.00	15.00	99.00	2.48	17.48	
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03 ลบ.ม.	1,485.00	44.55	306.00	9.18	53.73	
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่יותרกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.14 ลบ.ม.	1,705.00	238.70	395.00	55.30	294.00	
2.5	เหล็กเสริม	29.91 กก.	17.62	527.01	3.40	101.69	628.71	
2.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.4 กก.	26.64	10.66	0.00	0.00	10.66	
2.7	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.5 ตร.ม.	68.73	103.10	82.00	123.00	226.10	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.5 ตร.ม.	35.00	52.50	30.00	45.00	97.50	
2.9	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้ค้ำ	0.57 ตร.ม.	525.00	299.25	115.00	66.55	364.80	
2.10	ตะปู	0.1 กก.	37.38	3.74	0.00	0.00	3.74	
	<b>รวมเงิน (2)</b>			<b>1,294.50</b>		<b>422.00</b>	<b>1,716.50</b>	
	<b>เสามุมรั้วคิดเป็นเงินรวม</b>	<b>4 ต้น</b>	<b>1,294.50</b>	<b>5,178.01</b>	<b>422.00</b>	<b>1,688.00</b>	<b>6,866.01</b>	

สำนักงานเทศบาลตำบลพุดธิ ตำบลพุดธิ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	รั้ว-ประตูรั้ว (15X15 ม.)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลพุดธิ อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	921001
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพุดธิ
เมื่อวันที่	2-พ.ช.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน		
	3. รั้ว-เสารั้วตั้ง 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)							
3.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	1 ตบ.ม.	0.00	0.00	99.00	99.00	99.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่ไวไฟกว่า 320 กก/ตบ.ม.)	0.105 ตบ.ม.	1,705.00	179.03	391.00	41.06	220.08	
3.3	ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.84 มม.	180 ม.	5.40	972.00	2.00	360.00	1,332.00	
3.4	เสารั้ว คสล. ค่าเสารูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9 ต้น	240.19	2,161.71	30.00	270.00	2,431.71	
3.5	นิยต dia. 4 มม.	81 ตัว	12.00	972.00	-	-	972.00	
	รวมเงิน (3)			4,284.74		770.00	5,054.79	ราคา 20 เมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร						252.74	ราคาต่อเมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม	57 ม.					14,406.15	
	รวมเงิน 1+2+3						28,676.67	
	คิดเป็นเงินค่างาน		(สองหมื่นแปดพันหกกรวยเจ็ดสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)				28,676.67	


สำนักงานเทศบาลตำบลพรุฑี ตำบลพรุฑี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	การประสานท่อระหว่างระบบ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลพรุฑี ตำบลบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	911004
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุฑี
เมื่อวันที่	2-พ.ธ.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	0.2 ท่อน	3,879.45	775.89	276.00	55.20	831.09	มอก.
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	3 ท่อน	2,403.00	7,209.00	192.00	576.00	7,785.00	มอก.
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	2 ท่อน	1,649.25	3,298.50	150.00	300.00	3,598.50	มอก.
4	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว0ม. dia 2"	0.5 ท่อน	1,089.89	544.95	100.00	50.00	594.95	มอก.
5	มาตรฐานน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1 ชุด	22,375.00	22,375.00	800.00	800.00	23,175.00	
6	ประตุน้ำเหล็กหล่อชนิด หน้าจาน dia 4" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	7,630.00	7,630.00	550.00	550.00	8,180.00	
7	ก๊อกรุ่นทองเหลือง dia 3/4"	1 ตัว	118.00	118.00	0.00	0.00	118.00	
8	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว0ม. dia 1"	0.8 ท่อน	515.69	412.55	0.00	0.00	412.55	มอก.
9	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2 ตัว	565.21	1,130.42	0.00	0.00	1,130.42	
10	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ตัว	316.39	316.39	0.00	0.00	316.39	
11	สามทางเหล็กหล่อหน้าจาน 3 ด้าน dia 4"	1 ตัว	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00	
12	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	14 ตัว	320.00	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00	
13	หน้าจานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8 ตัว	290.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
14	หน้าจานเหล็กอบสังกะสี เกลียวใน dia 2"	10 ตัว	80.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
15	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 ม-ม dia 2"	2 ตัว	146.00	292.00	0.00	0.00	292.00	
16	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	3 ตัว	1,250.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	
17	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 4"	3 ตัว	1,510.00	4,530.00	0.00	0.00	4,530.00	
18	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้าจาน 2 ด้าน dia 4"	6 ตัว	1,640.00	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00	
19	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	44.58	44.58	0.00	0.00	44.58	
20	ประเก็นยาง dia 2"	6 แผ่น	15.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
21	ประเก็นยาง dia 3"	8 แผ่น	20.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
22	ประเก็นยาง dia 4"	15 แผ่น	28.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
23	น๊อตยึดหน้าจาน	152 ตัว	20.00	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00	
24	เทปพันเกลียว	2 ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
25	ทำเกลียว	26 ชุด	0.00	0.00	10.00	260.00	260.00	
26	ค่าแรง	1 งาน	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	
	<b>รวมเงิน</b>			<b>75,591.28</b>		<b>8,991.20</b>		
	<b>คิดเป็นเงินค่างาน</b>	<b>(แปดหมื่นสองพันห้าร้อยแปดสิบบนบาทสี่สิบแปดสตางค์)</b>					<b>82,582.48</b>	

## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุที ตำบลพรุที

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	911007
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุที
เมื่อวันที่	2-พ.ย.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
1	ท่อเหล็กสามสังกะสี+ซีเมนต์ยาว 6 ม. dia 2"	0.17	ท่อ	1,080.89	185.28	0.00	0.00	185.28	มอก.
2	ท่อเหล็กสามสังกะสี dia 3"	0.17	ท่อ	1,649.25	280.37	0.00	0.00	280.37	มอก.
3	ซีเมนต์เหล็กสามสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1.00	ตัว	216.92	216.92	0.00	0.00	216.92	
4	ซีเมนต์เหล็กสามสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2.00	ตัว	90.91	181.82	0.00	0.00	181.82	
5	นิปูเบิลเหล็กสามสังกะสี dia 2"	3.00	ตัว	50.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
6	ยูเนียนเหล็กสามสังกะสี dia 2"	2.00	ตัว	275.00	550.00	0.00	0.00	550.00	
7	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	1.00	ตัว	290.00	290.00	0.00	0.00	290.00	
8	หน้างานเหล็กหล่อ dia 3" เสาขุดลัด 2 นิ้ว	1.00	ตัว	295.00	295.00	0.00	0.00	295.00	
9	เช็ควาล์วทองเหลือง dia 2"	1.00	ชุด	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
10	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2"	1.00	ชุด	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
11	น๊อตยึดหน้างาน	4.00	ตัว	20.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
12	ประเก็นยาง dia 3"	1.00	แผ่น	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
13	เทพื้นเกลียว	1.00	ผืน	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
14	ค่าแรงงาน	1.00	งาน	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	
15	ทำเกลียว	9.00	ชุด	0.00	-	10.00	90.00	90.00	
16	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ใช้แอมโมเนียมน้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.32	ลบ.ม.	1,706.00	545.60	395.00	126.40	672.00	
17	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	11.00	กก.	23.10	254.10	3.40	37.40	291.50	
18	ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia. 3/8"	60.00	ม.	20.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
	รวมเงิน				5,511.09		903.80		
	คิดเป็นเงินค่างาน			(หกพันสี่ร้อยสิบสี่บาทแปดสิบเก้าสตางค์)				6,414.89	



สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี ตำบลพรุพี

แบบ ปอ 4 หน้าที่ 10

18

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	911006
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพี
เมื่อวันที่	2-พ.ธ.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงรวม	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กชายสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	1,649.25	1,649.25	0.00	0.00	1,649.25	มอก.
2	ท่อเหล็กชายสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1 ท่อน	1,089.89	1,089.89	0.00	0.00	1,089.89	มอก.
3	ท่อเหล็กชายสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	2 ท่อน	267.13	534.26	0.00	0.00	534.26	
4	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	44.58	44.58	0.00	0.00	44.58	
5	ท่อปลอกเหล็กชายสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3 ท่อน	120.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
6	สามทางลดเหล็กชายสังกะสี dia 3/4"	4 ตัว	24.36	97.44	0.00	0.00	97.44	
7	สามทางเหล็กชายสังกะสี dia 1/2"	2 ตัว	15.37	30.74	0.00	0.00	30.74	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
9	ข้อโค้งเหล็กชายสังกะสี 45 dia 1 1/2" - 2"	2 ตัว	145.00	290.00	0.00	0.00	290.00	
10	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00	
11	สามทางเหล็กต่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3 ตัว	1,990.00	5,970.00	0.00	0.00	5,970.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8 ตัว	290.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
13	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" สด 3/4"	2 ตัว	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
14	ข้อลดเหล็กต่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 สด 1 - 2 1/2 นิ้ว	2 ตัว	575.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
15	ข้อลดกลมเหล็กชายสังกะสี dia 1 1/4" - 2"	2 ตัว	53.00	106.00	0.00	0.00	106.00	
16	ข้องอเหล็กชายสังกะสี 90 ม-น dia 1/2"	11 ตัว	9.00	99.00	0.00	0.00	99.00	
17	น๊อปเป็ลเหล็กชายสังกะสี dia 3/4"	8 ตัว	10.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
18	น๊อปเป็ลเหล็กชายสังกะสี dia 1/2"	4 ตัว	8.00	32.00	0.00	0.00	32.00	
19	ประตุน้ำเหล็กต่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงม	2 ชุด	5,490.00	10,980.00	0.00	0.00	10,980.00	
20	เช็ควาล์วเหล็กต่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2 ชุด	2,970.00	5,940.00	0.00	0.00	5,940.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2 ชุด	264.00	528.00	0.00	0.00	528.00	
22	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4 ชุด	230.00	920.00	0.00	0.00	920.00	
23	เกล็ดวัดความดัน 0-60 psi.	2 ชิ้น	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
24	เข็มขัดรัดท่อ dia. 1/2"	4 ตัว	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
25	ทาบพันเกลียว	2 ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
26	ประเก็นยาง dia 3"	15 แผ่น	20.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
27	น๊อตยึดหน้างาน dia. 1/2"	68 ตัว	15.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	
2.8	ค่าแรงงาน	1 งาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
29	ทำเกลียว	40 ชุด	-	-	10.00	400.00	400.00	
	รวมเงิน			37,309.16		5,400.00		
	คิดเป็นเงินทำงาน						42,709.16	

## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุที ตำบลพรุที

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุที
เมื่อวันที่	2-พ.ธ.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 จุด			16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมเงิน					16,000.00	16,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน		(หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)				16,000.00	

## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุที ตำบลพรุที

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	การประสานระบบไฟฟ้า
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 1 ตำบลพรุที ชำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแผง
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุที
เมื่อวันที่	2-พ.ย.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ข. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)							
1	เสาไฟฟ้า ๓๐๐. ขาวไม้เนื้อยาว 8.00 ม.	1 ต้น	1,860.00	1,860.00	500.00	500.00	2,860.00	
2	สายไฟฟ้าลึงนิยมนุ่มฉนวนพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	100 ม.	25.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
3	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1 ชุด	2,100.00	2,100.00	200.00	200.00	2,300.00	
4	อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	4 ชุด	350.00	1,400.00	200.00	800.00	2,200.00	
5	สวิทช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2 ชุด	1,320.00	2,640.00	450.00	900.00	3,540.00	
6	สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิทช์ลูกลอย)	40 ม.	15.00	600.00	5.00	200.00	800.00	
	รวมเงิน			11,100.00		2,600.00	13,700.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน		(หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				13,700.00	

## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุที ตำบลพรุที

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ม. <sup>3</sup> /ชม. (ตอกเข็ม)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลพรุที ตำบลบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	1211007
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุที
เมื่อวันที่	2-พ.ย.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
<b>1. งานดิน</b>								
1.1	จุดดินหลุมฐานรากถมดิน	11 ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	1,089.00	1,089.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	2.2 ลบ.ม.	600.00	1,320.00	99.00	217.00	1,537.00	
<b>2. งานแบบหล่อ</b>								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % หรือมีค่า	55 ตร.ม.	525.00	28,875.00	115.00	6,325.00	35,200.00	
2.2	ตะปู	14 กก.	37.38	523.32	-	-	523.32	
<b>3. งานคอนกรีต</b>								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.5 ลบ.ม.	1,485.00	742.50	306.00	153.00	895.50	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	2.4 ลบ.ม.	1,705.00	4,092.00	391.00	938.40	5,030.40	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	3.7 ลบ.ม.	1,695.00	6,271.50	391.00	1,446.70	7,718.20	
<b>4. งานเหล็ก</b>								
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	209 กก.	16.18	3,381.62	3.40	710.60	4,092.22	
4.2	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	410 กก.	18.72	7,675.20	3.40	1,394.00	9,069.20	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	53 กก.	19.26	1,020.78	3.40	180.20	1,200.98	
4.4	ฉวยผูกเหล็ก No 18	20 กก.	28.64	572.80	0.00	0.00	572.80	
<b>5. งานท่อและอุปกรณ์</b>								
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	0.25 ท่อน	3,879.45	969.86	0.00	0.00	969.86	มอก.
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1 ท่อน	2,403.00	2,403.00	0.00	0.00	2,403.00	มอก.
5.3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	2 ท่อน	1,649.25	3,298.50	0.00	0.00	3,298.50	มอก.
5.4	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1/2"	0.2 ท่อน	267.13	53.43	0.00	0.00	53.43	มอก.
5.5	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายนเรียบ dia 1 1/2"	3 ท่อน	95.89	287.67	0.00	0.00	287.67	
5.6	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18 ตัว	12.10	217.80	0.00	0.00	217.80	
5.7	ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18 ตัว	10.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
5.8	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	7 ตัว	426.00	2,982.00	0.00	0.00	2,982.00	
5.9	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	4 ตัว	382.22	1,528.88	0.00	0.00	1,528.88	
5.10	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2 ตัว	1,418.39	2,836.78	0.00	0.00	2,836.78	
5.11	ลวดทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1 ตัว	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	
5.12	ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/2"	18 ตัว	39.15	704.70	0.00	0.00	704.70	
5.13	ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1 ตัว	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	
5.14	ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1 ตัว	190.00	190.00	0.00	0.00	190.00	

## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุที ตำบลพรุที

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ระบบกร่อนน้ำบาดาลขนาด 7 ม. <sup>3</sup> /ชม. (ตอกเข็ม)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	1211007
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุที
เมื่อวันที่	2-พ.ธ.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
5.15	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 6"	2 ตัว	510.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	
5.16	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4"	4 ตัว	320.00	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	
5.17	หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	1 ตัว	290.00	290.00	0.00	0.00	290.00	
5.18	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
5.19	สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า งาน 4 ด้าน dia 4"	1 ตัว	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	
5.20	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6" แบบทรงแฉลัด	1 ชุด	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	
5.21	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบทรงแฉลัด	2 ชุด	7,630.00	15,260.00	0.00	0.00	15,260.00	
5.22	ประตุน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ dia 4"	1 ชุด	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
5.23	ท่อผ่านผนัง dia 3"	1 ชุด	270.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
5.24	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 ชุด	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
5.25	ท่อผ่านผนัง dia 6"	1 ชุด	520.00	520.00	0.00	0.00	520.00	
5.26	อี-โมลท์ จีน 15 dia 4"	1 ชุด	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
5.27	ประกันยาง dia 6"	2 แผ่น	40.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
5.28	ประกันยาง dia 4"	5 แผ่น	26.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
5.29	ประกันยาง dia 3"	1 แผ่น	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
5.30	น๊อตสกรูขีดท่อ dia. 3/8"	60 ตัว	15.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
5.31	ค่าแรงงาน	1 งาน	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	
	<b>6. งานผิวผนัง</b>							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	17 ตร.ม.	68.73	1,168.41	70.00	1,190.00	2,358.41	
	<b>7. งานทาสี</b>							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	17 ตร.ม.	35.00	595.00	30.00	510.00	1,105.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	7.5 ตร.ม.	45.00	337.50	35.00	262.50	600.00	
7.3	ทาสีเอนด์เบส	23 ตร.ม.	110.00	2,530.00	40.00	920.00	3,450.00	
	<b>8. งานอื่นๆ</b>							
8.1	บันไดท่อเหล็กชายสังกะสี	1 ชุด	1,530.00	1,530.00	350.00	350.00	1,880.00	
8.2	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	1 แผ่น	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
8.3	กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	0.85 ลบ.ม.	1,650.00	1,402.50	400.00	340.00	1,742.50	
8.4	ทรายกรองแข็ง	1.3 ลบ.ม.	1,650.00	2,145.00	400.00	520.00	2,665.00	
	<b>9. แอร์เรเตอร์</b>							
9.1	เหล็ก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม. สี่เหลี่ยมตัน	2 ท่อน	3,030.00	6,060.00	0.00	0.00	6,060.00	

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุฑี ตำบลพรุฑี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ม. <sup>3</sup> /ชม. (ตอกเข็ม)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลพรุฑี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	1211007
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุฑี
เมื่อวันที่	2-พ.ย.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
9.2	เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 มม. x 6 ม.	4 เส้น	310.00	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00	
9.3	แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม. ขนาด 4 x 8 ตร.ฟุต	3 แผ่น	5,200.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	
9.4	อลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว x 1 ฟุต x 6 ม.	4 เส้น	710.00	2,840.00	0.00	0.00	2,840.00	
9.5	อลูมิเนียมฉากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3 ฟุต x 6 ม.	4 เส้น	1,590.00	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00	
9.6	หมุดรีเวท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1 ก๊อจ	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00	
9.10	ค่าแรงงาน	1 งาน	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	
<b>10. เสาค้ำเข็ม</b>								
10.1	เสาค้ำ คสล. หัวข ตอ. ยาว 6.00ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	12 ต้น	720.00	8,640.00	190.00	2,280.00	10,920.00	
รวมเงิน				41,050.00		8,480.00		
คิดเป็นเงินค่างาน		(หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบห้าสตางค์)					198,472.95	

## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพิ ตำบลพรุพิ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ถังน้ำใสขนาด 20 ม. <sup>3</sup> (ตอกเข็ม)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลพรุพิ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	2111020
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพิ
เมื่อวันที่	2-พ.ย.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
<b>1. งานดิน</b>								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	42 ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	4,158.00	4,158.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1.4 ลบ.ม.	600.00	840.00	99.00	138.60	978.60	
<b>2. งานแบบหล่อ</b>								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % หรือไม้ค้ำ	71 ตร.ม.	525.00	37,275.00	115.00	8,165.00	45,440.00	
2.2	ตะปู	18 กก.	37.38	672.84	-	-	672.84	
<b>3. งานคอนกรีต</b>								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	2 ลบ.ม.	1,485.00	2,970.00	306.00	612.00	3,582.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ปริมาณน้ำน้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	1.5 ลบ.ม.	1,705.00	2,557.50	391.00	586.50	3,144.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ปริมาณน้ำน้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	10 ลบ.ม.	1,695.00	16,950.00	391.00	3,910.00	20,860.00	
<b>4. งานเหล็ก</b>								
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	404 กก.	16.18	6,536.72	3.40	1,373.60	7,910.32	
4.2	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.86 กก./เส้น)	782 กก.	18.72	14,639.04	3.40	2,658.80	17,297.84	
4.3	ลวดผูกเหล็ก No 18	32 กก.	26.64	852.48	0.00	0.00	852.48	
<b>5. งานท่อและอุปกรณ์</b>								
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	0.25 ท่อน	1,649.25	412.31	0.00	0.00	412.31	มอก.
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 2"	0.4 ท่อน	1,089.89	435.96	0.00	0.00	435.96	
5.3	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม.ม dia 3"	2 ตัว	216.92	433.84	0.00	0.00	433.84	
5.4	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม.ม dia 2"	2 ตัว	90.91	161.82	0.00	0.00	161.82	
5.5	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1 ตัว	526.64	526.64	0.00	0.00	526.64	
5.6	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ตัว	303.05	303.05	0.00	0.00	303.05	
5.7	หน้างานเหล็กต่อเกลียวใน dia 4"	2 ตัว	320.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
5.8	หน้างานเหล็กต่อเกลียวใน dia 3"	3 ตัว	290.00	870.00	0.00	0.00	870.00	
5.9	ปลั๊กอุดเหล็กอบสังกะสี dia 2"	1 ตัว	32.00	32.00	0.00	0.00	32.00	
5.10	ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 2"	1 ตัว	61.19	61.19	0.00	0.00	61.19	
5.11	รั้วโค้งเหล็กต่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
5.12	หน้างานบดเหล็กต่อ dia 4"	1 ตัว	390.00	390.00	0.00	0.00	390.00	
5.13	ทุบคว้านร่องเหล็ก dia 2"	2 จุด	550.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
5.14	ท่อผ่านผนัง dia 4"	2 จุด	340.00	680.00	0.00	0.00	680.00	
5.15	ท่อผ่านผนัง dia 3"	1 จุด	270.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
5.16	ท่อผ่านผนัง dia 2"	2 จุด	190.00	380.00	0.00	0.00	380.00	

## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุที ตำบลพรุที

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ม. <sup>3</sup> /ชม. (ตอกเข็ม)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	1211007
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุที
เมื่อวันที่	2-พ.ธ.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
9.2	เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 มม. x 6 ม.	4 เส้น	310.00	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00	
9.3	แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม. ขนาด 4 x 8 ตร.ฟุต	3 แผ่น	5,200.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	
9.4	อลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว x 1 ฟุต x 6 ม.	4 เส้น	710.00	2,840.00	0.00	0.00	2,840.00	
9.5	อลูมิเนียมจากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3 ฟุต x 6 ม.	4 เส้น	1,590.00	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00	
9.6	หมุดรีนท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1 กอละง	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00	
9.10	ค่าแรงงาน	1 งาน	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	
	<b>10. เส้าเข็ม</b>							
10.1	เส้าเข็ม คสล. หัวีง คอว. ยาว 6.00ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	12 ต้น	720.00	8,640.00	190.00	2,280.00	10,920.00	
	รวมเงิน			41,050.00		8,480.00		
	คิดเป็นเงินค่างาน	(หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบห้าสตางค์)					198,472.95	



## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุที ตำบลพรุที

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ห้องสูงขนาด 15 ม. <sup>2</sup> (ตอกเข็ม)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	3111015
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุที
เมื่อวันที่	2-พ.ย.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
<b>1. งานดิน</b>								
1.1	จุดดินหลุมฐานรากถมดิน	25 ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	2,475.00	2,475.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	3 ลบ.ม.	600.00	1,800.00	99.00	297.00	2,097.00	
<b>2. งานแบบหล่อ</b>								
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้ค้ำ	220 ตร.ม.	525.00	115,500.00	115.00	25,300.00	140,800.00	
2.2	ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม. (50%)	390 ต้น	32.00	12,480.00	0.00	0.00	12,480.00	
2.4	ตะปู	48 กก.	37.38	1,794.24	0.00	0.00	1,794.24	
<b>3. งานคอนกรีต</b>								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.5 ลบ.ม.	1,485.00	742.50	316.00	158.00	900.50	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ปริมาณไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	14 ลบ.ม.	1,705.00	23,870.00	391.00	5,474.00	29,344.00	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ปริมาณไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	4.5 ลบ.ม.	1,895.00	7,627.50	391.00	1,759.50	9,387.00	
<b>4. งานเหล็ก</b>								
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	65 กก.	17.34	1,127.10	3.40	221.00	1,348.10	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1,021 กก.	16.18	16,519.78	3.40	3,471.40	19,991.18	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	466 กก.	18.72	8,704.80	3.40	1,581.00	10,285.80	
4.4	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	1,022 กก.	19.26	19,683.72	3.40	3,474.80	23,158.52	
4.5	เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	788 กก.	19.47	15,342.36	3.40	2,679.20	18,021.56	
4.6	ฉวยผูกเหล็ก No 18	98 กก.	26.64	2,610.72	0.00	0.00	2,610.72	
<b>5. งานท่อและอุปกรณ์</b>								
5.1	ท่อเหล็กขนาดสี่กระติ dia 4"	3 ท่อน	2,403.00	7,209.00	0.00	0.00	7,209.00	มอก.
5.2	ท่อเหล็กขนาดสี่กระติ dia 3"	6 ท่อน	1,649.25	9,895.50	0.00	0.00	9,895.50	มอก.
5.3	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12 ตัว	320.00	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	
5.4	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	26 ตัว	290.00	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	
5.5	ข้อลดกลมเหล็กท่อ dia 4"x 3"	1 ตัว	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00	1,180.00	
5.6	ข้อโค้งเหล็กท่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
5.7	ข้อโค้งเหล็กท่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (คืนเปิด)	2 ตัว	1,410.00	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00	
5.8	ข้อโค้งเหล็กท่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" (คืนเปิด)	1 ตัว	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00	
5.9	ข้อโค้งเหล็กท่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4 ตัว	1,375.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
5.10	สามทางเหล็กท่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00	
5.11	ประจุกเหล็กท่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบทวงเกล็ด	1 ชุด	6,110.00	6,110.00	0.00	0.00	6,110.00	
5.12	ท่อผ่านผนัง dia 3"	3 ชุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
5.13	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 ชุด	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
5.14	ประจุกเหล็กท่อ dia 4"	9 ชุด	28.00	252.00	0.00	0.00	252.00	
รวมเงินรวมค่าวัสดุและค่าแรง			311,015				271,170.15	

## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุที ตำบลพรุที

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ดึงน้ำในขนาด 20 ม. <sup>3</sup> (คอกเข็ม)
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	2111020
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุที
เมื่อวันที่	2-พ.ย.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
5.17	ประเก็นยาง dia 3"	3 แผ่น	20.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
5.18	ประเก็นยาง dia 4"	2 แผ่น	28.00	56.00	0.00	0.00	56.00	
5.19	น๊อตยึดหน้างาน	28 ตัว	20.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
5.20	เหล็กพันเกลียว	5 ม้วน	12.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
5.21	ค่าแรงงาน	1 งาน	0.00	0.00	2200.00	2,200.00	2,200.00	
<b>6. งานฉนวนผนัง</b>								
6.1	ฉนวนปูนเรียบธรรมดา	16 ตร.ม.	68.73	1,099.68	70.00	1,120.00	2,219.68	
<b>7. งานทาสี</b>								
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	16 ตร.ม.	35.00	560.00	30.00	480.00	1,040.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	1.5 ตร.ม.	45.00	67.50	35.00	52.50	120.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	35 ตร.ม.	110.00	3,850.00	40.00	1,400.00	5,250.00	
<b>8. งานอื่น ๆ</b>								
8.1	บันไดคอนกรีตนิยมนยาว 3.50 ม.	1 ชุด	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
8.2	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1 ชุด	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
8.3	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	1 แผ่น	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
8.4	ตะแกรงมุ้งลวดคอนกรีตนิยมน 4x4 นิ้ว	2 แผ่น	30.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
8.5	ก๊วยแฉีกคสาอญ	1 ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
8.6	ค่าแรงงาน	1 งาน	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
<b>9. เสาเข็ม</b>								
9.1	เสาเข็ม คสล. หรือ คกร. ยาว 6.00ม. หน้าตัด 180 ตร.มม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	16 ต้น	720.00	11,520.00	180.00	2,880.00	14,400.00	
<b>รวมเงิน</b>				23,503.18		9,632.50		
<b>คิดเป็นเงินค่างาน</b>			(หนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์)				146,978.57	

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุที ตำบลพรุที

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ระบบท่อส่งน้ำดิบ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลพรุที ชำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุที
เมื่อวันที่	2-พ.ช.-๕8

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	การเดินทางท่อส่งน้ำดิบจากปากบ่อขนาด ๑.๕ เมตร ไปยังที่ตั้งระบบประปา							
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี-ข้อต่อยาว ๑ เมตร. dia 3"	1 ฟุต	1,793.67	1,793.67	100.00	100.00	1,893.67	มชก.
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี-ข้อต่อยาว ๑ เมตร. dia 2"	13 ฟุต	1,089.89	14,168.57	72.00	936.00	15,104.57	มชก.
3	อุปกรณ์ประปา อื่น ๆ ที่จำเป็น	1 งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	การติดตั้งท่อส่งน้ำดิบภายในบ่อบาดาล							
4	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. เส้น ๘.๕ ปลายเรียบ dia 2"	20 ฟุต	151.40	3,028.00	72.00	1,440.00	4,468.00	
5	อุปกรณ์ประปา อื่น ๆ ที่จำเป็น	1 งาน	200.00	200.00	-	-	200.00	
	รวมเงิน			20,190.24		2,476.00		
	คิดเป็นเงินค่างาน		(สองหมื่นสองพันหกร้อยหกสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์)				22,666.24	

## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุที ตำบลพรุที

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุที
เมื่อวันที่	2-พ.ธ.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
1	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 3" + วัสดุ 1 ชิ้น	280	ท่อ	581.12	163,553.60	80.00	22,400.00	185,953.60	
2	ประตุน้ำทองเหลือง 3" พร้อมป้อนครบ	1	ชุด	4,162.75	4,162.75	500.00	500.00	4,662.75	
3	ท่อปลอกเหล็กเหนียวหรือฉูปรอท ยาว 6 ม. Dia 250 มม.	1	ท่อ	7,471.00	7,471.00	2,910.00	2,910.00	10,381.00	
4	ฉูปรอทต่อประสานท่อประปาและอื่นๆ	1	งาน	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	รวมเงิน				177,187.35		25,810.00		
	คิดเป็นเงินค่างาน								(สองแสนสองพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสามสิบห้าสตางค์)
								202,997.35	

## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุที ตำบลพรุที

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุที
เมื่อวันที่	2-พ.ย.-68

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส (1.1 kW) พร้อมอุปกรณ์	1 เครื่อง	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
	รวมเงิน (1)			21,000.00		0.00	21,000.00	
	คิดเป็นเงิน			21,000.00		0.00	21,000.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1 เครื่อง	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส (1.1 kW) พร้อมอุปกรณ์	1 ตู้	8,500.00	8,500.00	1,000.00	1,000.00	9,500.00	
	รวมเงิน (1+2+3)			29,500.00		3,500.00	33,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน		(สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)				33,000.00	

## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุที ตำบลพรุที

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	ราชการฯ เฉพาะแห่ง
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุที
เมื่อวันที่	2-พ.ย.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำหยด ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW) พร้อมอุปกรณ์	2 เครื่อง	14,100.00	28,200.00	-	-	28,200.00	
	รวมเงิน (1)			28,200.00		0.00	28,200.00	
	คิดเป็นเงิน			28,200.00		0.00	28,200.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2 เครื่อง	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหยด ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW) พร้อมอุปกรณ์	2 ตู้	9,000.00	18,000.00	1,000.00	2,000.00	20,000.00	
	รวมเงิน (1+2+3)			46,200.00		4,000.00	50,200.00	
	คิดเป็นเงินดำเนินงาน		(ห้าหมื่นสองร้อยบาทถ้วน)				50,200.00	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลพรุที

เมื่อวันที่ 2-พ.ย.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ถังผสมสารละลายคลอรีน,และสารส้ม	1 ถัง	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
2	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	1 ถัง	3,300.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มหรืออุปกรณ์	1 เครื่อง	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
4	เครื่องวิเคราะห์คลอรีนทองเหลือง	1 ชุด	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	รวมเงิน (1-4)			17,800.00		-	17,800.00	
	คิดเป็นเงิน			17,800.00		-	17,800.00	
5	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง	-	-	600.00	600.00	600.00	
	รวมเงิน (5)			-		600.00	600.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน			17,800.00		600.00	18,400.00	

## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุฑี ตำบลพรุฑี


ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	เครื่องมือประจำการประจำ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลพรุฑี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	ราชการ เฉพาะแห่ง
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุฑี
เมื่อวันที่	2-พ.ค.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน	ราคาค่าหน่วย	เป็นเงิน		
1	ประแจครมมีขนาด 24"	2 ตัว	1,050.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
2	ประแจเส้นขนาด 10"	1 ตัว	450.00	450.00	-	-	450.00	
3	เชือกคัตเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12"	1 ชุด	420.00	420.00	-	-	420.00	
4	คีมคีบขนาด 10"ของไวส์กริป(wise clip) หรือเทียบเท่า	1 อัน	220.00	220.00	-	-	220.00	
5	ใบทองลงไฟ	1 อัน	40.00	40.00	-	-	40.00	
6	ใบทองปากแฉก ขนาด 4"	1 อัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
7	ใบทองปากแบน ขนาด 4"	1 อัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
8	ช้อนหัวกลม ขนาดหมัก 2 ปอนด์	1 อัน	100.00	100.00	-	-	100.00	
9	ค้อนเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวสลักทำด้วยโลหะ ไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงรั้งกลับ	1 อัน	200.00	200.00	-	-	200.00	
10	ตู้เหล็กบานเลื่อนหีบพร้อมราคาตั้งขนาด 46.5x16x34.5" แต่ละมิติ (กว้างxสูง) บวก-ลบ ไม่เกิน 0.05 ม.	1 ตู้	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
11	คลีปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัด กระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า -แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลต์	1 ตู้	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
	รวมเงิน			8,700.00			8,700.00	
	คิดเป็นเงิน		(แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				8,700.00	



## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุที ตำบลพรุที

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุที
เมื่อวันที่	2-พ.ย.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1 ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	รวมเงิน			3,800.00		-	3,800.00	
	คิดเป็นเงิน		(สามพันแปดร้อยบาทถ้วน)				3,800.00	

## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุที ตำบลพรุที

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ 2 ตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ
แบบเลขที่	รายการฯ เฉพาะแห่ง
ประมาณการโดย	กองช่าง เทศบาลตำบลพรุที
เมื่อวันที่	2-พ.ย.-58

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1 ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมเงิน			3,000.00		0.00	3,000.00	
	คิดเป็นเงิน		(สามพันบาทถ้วน)				3,000.00	