

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยตอ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๑๑,๓๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
  - ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยตอ
  - เจาะบ่อบาดาลแบบกรวด้วยท่อ พีวีซี ขนาดศูนย์กลาง เมตร ๖๐ นิ้ว ลึก ๓
  - โรงสูบน้ำ
  - ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด .ม.ลบ ๗
  - ถังน้ำใส ขนาด .ม.ลบ ๒๐
  - ท่อถังสูง ขนาด .ม.ลบ ๒๐ (รูปทรงถ้วยแชมเปญ)
  - ป้ายการประปา รั้ว ประตู
  - ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส
  - งานขยายเขตไฟฟ้าตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านนาสาร
  - รายละเอียดตามแบบแปลนตามที่เทศบาลตำบลพรุพีกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑,๘๑๑,๓๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ปร.๔
  - ๕.๒ แบบ ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - จ.อ.ประสิทธิ์ สายแก้ว
  - นางสาวรัตนาวดี ดารารุจา
  - นายนิคม วรรณสอน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรุพี ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท ระบบประปาหมู่บ้านระบบบาดาลขนาดเล็ก

เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่ 1211007,2111020,3111015,412002,911001,911004,911006,911007,921001,991001 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

25-ต.ค.-59

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	285,157.06	1.2704	362,263.53	
2	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	751,277.45	1.2704	954,422.87	
3	ประเภทงานสาธารณูปโภค	128,613.53	1.2704	163,390.63	
4	ประเภทงานครุภัณฑ์	144,050.00	1.0700	154,133.50	
5	ประเภทงานอื่นๆ	177,716.95	1.0000	177,716.95	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,811,927.48	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			1,811,900.00	
ตัวอักษร	(เงินหนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.อ.



ประธานกรรมการ

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวรัตนาวดี ดารารุจา)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายนิคม วรรณสอน)

## รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ผู้ขอรายการ: เทศบาลตำบลพรุพิถี ตำบลพรุพิถี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท: ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง

ชื่อของอาคาร: เทศบาลตำบลพรุพิถี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 6 ตำบลพรุพิถี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบแผนออกแบบแปลนและรายการ: สำนักบริหารจัดการน้ำ

แบบเลขที่: 1211007,2111020,3111015,412002,911001,911004,911006,911007,921001,991001 พร้อมด้วยรายการ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทัวไป และ.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

แผ่น

วันที่: 25-ค.ค.-59

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง+F (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร			
1.1	โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412002	71,651.50	91,026.07	
1.2	วางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001	4,600.00	5,843.84	
1.3	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001	14,489.40	18,407.33	
1.4	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991001	6,991.00	8,881.37	
1.5	ประตูรั้ว แบบเลขที่ 921001	29,102.68	36,972.04	
1.6	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911004	78,256.93	99,417.60	
1.7	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 911007	6,190.82	7,864.82	
1.8	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	41,174.73	52,308.38	
1.9	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด	16,000.00	20,326.40	
1.10	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	13,700.00	17,404.48	
1.11	ป้ายโครงการ	3,000.00	3,811.20	
2	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	285,157.06		
2.1	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 12110	192,640.06	244,729.93	
2.2	ถังน้ำใส ขนาดจ 20 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111020	148,180.81	188,248.90	
2.3	หอดังสูงขนาด 20 ม.3 (รูปทรงถ้วยแชมเปญ แบบต่อเสาเข็ม) แบบเลขที่ 3112020	410,456.58	521,444.04	
3	ประเภทงานสาธารณูปโภค	751,277.45		
3.1	ระบบท่อส่งน้ำดิบ	19,103.38	24,268.93	
3.2	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	13,427.50	17,058.30	
3.3	เจาะบ่อบาดาลแบบกรุดด้วยท่อ พีวีซี.ขนาด ศก.6 นิ้ว ลึก 60 ม.	96,082.65	122,063.40	
4	ประเภทงานครุภัณฑ์	123,613.53		
4.1	เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุมจำนวน 1 ชุด	29,000.00	31,030.00	
4.2	เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด	53,000.00	56,710.00	
4.3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	18,400.00	19,688.00	
4.4	เครื่องมือประจำการประปา	8,700.00	9,309.00	

## รายการค่าประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรุฬห์ ตำบลพรุฬห์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง

เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลพรุฬห์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลพรุฬห์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ

แบบเลขที่ 1211007,2111020,3111015,412002,911001,911004,911006,911007,921001,991001 พร้อมด้วยรายการฯ เฉพาะแห่ง,รายการฯ ทั่วไป และ.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน

แผ่น

เมื่อวันที่ 25-ต.ค.-59

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	ค่าก่อสร้าง+F (บาท)	หมายเหตุ
	4.5 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	3,800.00	4,066.00	
	4.6 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	3,000.00	3,210.00	
	4.7 ค่าสำรวจทางธรณีวิทยา	16,500.00	17,655.00	
	4.8 ค่าทดสอบปริมาณน้ำพร้อมวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	10,150.00	10,860.50	
	4.9 บ้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1,500.00	1,605.00	
5	ประเภทงานอื่นๆ	144,050.0		
	5.1 การประสานระบบไฟฟ้าภายนอก	177,716.95	177,716.95	
	รวมเป็นเงิน		1,811,927	ก่อสร้าง
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร)		1,811,900.00	

(เงินหนึ่งล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.อ.



ประธานกรรมการ

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

ลงชื่อ

  
(นางสาววิศนาวัตี ดารารุจา)

กรรมการ

ลงชื่อ

  
(นายนิคม วรรณสอน)

กรรมการ

1,165,048

1,480,077.53

144,050

154,133.50

177,716.95

177,716.95

1,811,927.48

## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพิ ตำบลพรุพิ

ประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ

1.1

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 ตำบลพรุพิ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่

412002

ประมาณการโดย

กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพิ

เมื่อวันที่

25-ค.ค.-59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<b>1. งานดิน</b>							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4 ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	592.00	592.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1.5 ลบ.ม.	651.87	977.81	99.00	148.50	1,126.31	
	<b>2. งานแบบหล่อ</b>							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้ค้ำ	14.81 ลบ.พ.	588.79	8,719.98	140.00	2,073.40	10,793.38	
2.2	ตะปู	4 กก.	37.38	149.52	0.00	0.00	149.52	
	<b>3. งานคอนกรีต</b>							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.20 ลบ.ม.	1,343.31	268.66	398.00	79.60	348.26	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	3.50 ลบ.ม.	1,550.16	5,425.56	498.00	1,743.00	7,168.56	
	<b>4. งานเหล็ก</b>							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	73 กก.	19.28	1,407.44	4.10	299.30	1,706.74	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	35 กก.	18.07	632.45	4.10	143.50	775.95	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	12 กก.	13.34	160.08	3.30	39.60	199.68	
4.4	ลวดผูกเหล็ก No 18	6 กก.	25.24	151.44	0.00	0.00	151.44	
	<b>5. งานโครงหลังคา</b>							
5.1	เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	83 กก.	22.00	1,826.00	10.00	830.00	2,656.00	
5.2	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	140 กก.	21.02	2,942.80	10.00	1,400.00	4,342.80	
5.3	เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	104 กก.	21.44	2,229.76	10.00	1,040.00	3,269.76	
5.4	เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	105 กก.	20.12	2,112.60	10.00	1,050.00	3,162.60	
5.5	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม.หนา 5 มม.	45 แผ่น	53.27	2,397.15	20.45	920.25	3,317.40	
5.6	ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	10 ชุด	104.00	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00	
5.7	ขอยึดกระเบื้อง	45 ตัว	4.21	189.45	0.00	0.00	189.45	
	<b>6. งานผนัง</b>							
6.1	ก่ออิฐมุมอู 1/2 แผ่น	16 ตร.ม.	338.00	5,408.00	89.00	1,424.00	6,832.00	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 9 ซม.)	1.6 ตร.ม.	161.67	258.67	80.00	128.00	386.67	
	<b>7. งานฉนวน</b>							
7.1	ฉนวนปูนเรียบธรรมดา	37 ตร.ม.	70.00	2,590.00	82.00	3,034.00	5,624.00	
	<b>8. งานทาสี</b>							
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	51 ตร.ม.	35.00	1,785.00	30.00	1,530.00	3,315.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	13 ตร.ม.	45.00	585.00	35.00	455.00	1,040.00	

58,187.52

## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุที ตำบลพรุที

ปริมาณงานตามค่าก่อสร้าง

ในระบบน้ำ

1.1

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 6 ตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่

412002

ปริมาณการโดย

กองช่าง เทศบาลตำบลพรุที

เมื่อวันที่

25-ต.ค.-59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<b>9. งานอื่นๆ</b>							
9.1	ผ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + เตาไฟ @ 0.60 ม.	19 ตร.ม.	370.00	7,030.00	80.00	1,520.00	8,550.00	
9.2	ลวดตาข่ายลิ่มร้อยกลมเบี่ยงปูน dia. 2.5 มม. ขนาดขั้ว 38 มม.	6 ตร.ม.	110.00	660.00	40.00	240.00	900.00	
9.3	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1 อัน	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
9.4	กุญแจล็อกสายยู	1 ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
9.5	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3 อัน	30.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
9.6	แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.15 ม. หนา 1/8 นิ้ว	4 แผ่น	55.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
9.7	ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2 ลบ.ฟุต	583.79	1,177.58	0.00	0.00	1,177.58	
9.8	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2"	1 ท่อน	151.40	151.40	0.00	0.00	151.40	
9.9	ค่าแรงงานอื่นๆ	1 เหมา	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	
	<b>10. งานไฟฟ้า</b>							
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พรีมูมชา, สวิตช์ และอุปกรณ์	2 ชุด	280.00	560.00	150.00	300.00	860.00	
10.2	เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1 ชุด	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00	
	<b>รวมเงิน</b>			51,661.35		19,990.15		
	<b>คิดเป็นเงินค่างาน</b>		<b>(เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์)</b>				<b>71,651.50</b>	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ จ.ช.



ประธานกรรมการ

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวรัตนาวดี ดารารูจา)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายนิคม วรรณสอน)

## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุที ตำบลพรุที

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง รางระบายน้ำ  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๖ ตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ  
 แบบเลขที่ ราชอาณาจักรเฉพาะแห่ง  
 ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลพรุที  
 เมื่อวันที่ 25-ต.ค.-59

12

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	รางระบายน้ำ	6 ม.	474.00	2,844.00	299.71	1,798.26	4,642.26	
	รวมเงิน คิดเป็นเงินค่างาน			2,844.00		1,798.26	4,642.26	
				(สี่พันหกร้อยบาทถ้วน)			4,600.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ จ.อ.



ประธานกรรมการ

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาววิศนาวดี ดารารูจา)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายนิคม วรรณสอน)

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพิ ตำบลพรุพิ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง: ภาษีการประกอบ  
 สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 6 ตำบลพรุพิ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ: สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ  
 แบบเลขที่: 921001  
 ประมาณการโดย: กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพิ  
 เมื่อวันที่: 25-ต.ค.-59

1.3

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.3 ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	29.70	29.70	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.6 ลบ.ม.	1,550.16	930.10	436.00	261.60	1,191.70	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1 ท่อน	890.00	890.00	0.00	0.00	890.00	
4	แผ่นเหล็กเรียบดำ 1.215 x 2.435 ม.หนา 3/16 นิ้ว	0.5 แผ่น	1,775.00	887.50	0.00	0.00	887.50	
5	น๊อต dia. 3/8" ยาว 4"	6 ตัว	4.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
6	เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1 งาน	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	
7	ค่าแรงงาน	2 ชุด	5,500.00	11000.00	0.00	0.00	11,000.00	
8	ทาสีน้ำมัน	1.9 ตร.ม.	35.00	66.50	0.00	0.00	66.50	
	รวมเงิน (1)			13,798.00		691.00		
	คิดเป็นเงินค่างาน							(หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทสี่สิบสตางค์) 14,489.40

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.อ.



ประธานกรรมการ

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)


ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาววิศนาวดี ดารารุจา)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายนิคม วรรณสอน)



## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุฑี ตำบลพรุฑี

ประเภทและค่าก่อสร้าง: บัญชีของกระเบื้องน้ำในอันน้ำใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร

1.4

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 6 ตำบลพรุฑี อำเภอเมืองน่านน่าน จังหวัดน่าน

หน่วยงานที่ออกแบบและราคา: สำนักงานบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่: ๑๑๐๖๐๗

ประเภทการวัด: ก่อสร้าง เทศบาลตำบลพรุฑี

ปีงบประมาณ: 25-๒๕-59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	163.00	163.00	0.00	0.00	163.00	
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	195.00	195.00	0.00	0.00	195.00	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	187.00	187.00	0.00	0.00	187.00	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	471.00	471.00	0.00	0.00	471.00	
6	ลูกปืน dia. 0.02 ม	2 ม.	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
7	เหล็กแกนตัน Ø 25 มม.	1 ชุด	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
8	ลวดสลิง Ø 3/16 นิ้ว	10 ม.	21.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
9	เกล็ดลอนจ 5 ลิตร	1 ลูก	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
10	ค่าแรงงาน	1 งาน	0.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	
11	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	45.00	135.00	35.00	105.00	240.00	
	รวมเงิน			5,176.00		1,815.00		
	คิดเป็นเงินค่างาน		(หกพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน)				6,991.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.อ.

  
 (ประสิทธิ์ สายแก้ว)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

  
 (นางสาววิศนาวดี ดาธาจุจา)

กรรมการ

ลงชื่อ

  
 (นายนิคม วรณสอน)

กรรมการ

## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุฑี ตำบลพรุฑี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง รั้ว-ประตูรั้ว (15x15 ม.)

1.5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลพรุฑี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานีหน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่ 921001

ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลพรุฑี

เมื่อวันที่ 25-ต.ค.-59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
<b>1. เสว/บานประตูรั้ว</b>								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.4 ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	59.20	59.20	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	651.87	32.59	99.00	4.95	37.54	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.053 ลบ.ม.	1,343.31	71.20	398.00	21.09	92.29	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.315 ลบ.ม.	1,550.16	488.30	498.00	156.87	645.17	
1.5	เหล็กเสริม	47.61 กก.	18.07	860.31	4.40	209.48	1,069.80	
1.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.7 กก.	25.24	17.67	0.00	0.00	17.67	
1.7	ท่อเหล็กยابลึงกะสี+ข้อต่อยาว6ม, dia 1 1/2"	3 ท่อน	571.86	1,715.58	220.00	660.00	2,375.58	
1.8	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.25 ตร.ม.	110.00	577.50	0.00	0.00	577.50	
1.9	น๊อตสลักติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6 ตัว	95.00	570.00	0.00	0.00	570.00	
1.10	กลอนเหล็กและกุญแจ	2 ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3 ตร.ม.	70.00	210.00	82.00	246.00	456.00	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3 ตร.ม.	35.00	105.00	30.00	90.00	195.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	45.00	90.00	35.00	70.00	160.00	
1.14	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้ค้ำ	1.14 ตร.ม.	525.00	598.50	115.00	131.10	729.60	
1.15	ตะปู	0.2 กก.	37.38	7.48	-	-	7.48	
	<b>รวมเงิน (1)</b>			<b>5,904.00</b>		<b>1,648.00</b>	<b>7,552.82</b>	
<b>2. เสามุมรั้วต่อ 1 ต้น</b>								
2.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.2 ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	29.60	29.60	
2.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.025 ลบ.ม.	651.87	16.30	99.00	2.48	18.77	
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03 ลบ.ม.	1,343.31	40.30	398.00	11.94	52.24	
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.14 ลบ.ม.	1,550.16	217.02	498.00	69.72	286.74	
2.5	เหล็กเสริม	29.91 กก.	18.07	540.47	4.10	122.63	663.10	
2.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.4 กก.	25.24	10.10	0.00	0.00	10.10	
2.7	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.5 ตร.ม.	70.00	105.00	82.00	123.00	228.00	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.5 ตร.ม.	35.00	52.50	30.00	45.00	97.50	
2.9	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้ค้ำ	0.57 ตร.ม.	525.00	299.25	115.00	65.55	364.80	
2.10	ตะปู	0.1 กก.	37.38	3.74	0.00	0.00	3.74	
	<b>รวมเงิน (2)</b>			<b>1,284.68</b>		<b>469.92</b>	<b>1,754.59</b>	
	<b>เสามุมรั้วคิดเป็นเงินรวม</b>	<b>4 ต้น</b>	<b>1,284.68</b>	<b>5,138.70</b>	<b>469.92</b>	<b>1,879.66</b>	<b>7,018.37</b>	



## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุฬห์ ตำบลพรุฬห์

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง รั้ว-เสารั้ว (15x15 ม.)

1.5

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลพรุฬห์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่ 921001

ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลพรุฬห์

เมื่อวันที่ 25-ต.ค.-59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
3.1	3. รั้ว,เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.) ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	1 ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	148.00	148.00		
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.105 ลบ.ม.	1,550.16	162.77	498.00	52.29	215.06		
3.3	ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	180 ม.	5.40	972.00	2.00	360.00	1,332.00		
3.4	เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9 ต้น	240.19	2,161.71	30.00	270.00	2,431.71		
3.5	น๊อต dia. 4 มม.	81 ตัว	12.00	972.00	-	-	972.00		
	รวมเงิน (3) รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร			4,268.48		830.00	5,098.77	ราคา/20 เมตร	
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม	57 ม.					254.94	ราคาต่อเมตร	
	รวมเงิน 1+2+3						29,102.68		
	คิดเป็นเงินค่างาน		(สองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสองบาทหกสิบแปดสตางค์)					29,102.68	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ จ.อ.



ประธานกรรมการ

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวรัตนาวดี ตารารุจา)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายนิคม วรรณสอน)

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุฬห์ ตำบลพรุฬห์

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

การประสานท่อระหว่างระบบ

16

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 ตำบลพรุฬห์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่

911004

ประมาณการโดย

กองช่าง เทศบาลตำบลพรุฬห์

เมื่อวันที่

25-ต.ค.-59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	0.2 ท่อน	3,793.24	758.65	276.00	55.20	813.85	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	3 ท่อน	1,766.36	5,299.08	192.00	576.00	5,875.08	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	2 ท่อน	1,205.64	2,411.28	150.00	300.00	2,711.28	
4	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	0.5 ท่อน	827.55	413.78	100.00	50.00	463.78	
5	มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1 ชุด	22,375.00	22,375.00	800.00	800.00	23,175.00	
6	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	6,250.00	6,250.00	550.00	550.00	6,800.00	
7	ก๊อกรูน้ำทองเหลือง dia 3/4"	1 ตัว	118.00	118.00	0.00	0.00	118.00	
8	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1"	0.8 ท่อน	515.69	412.55	0.00	0.00	412.55	
9	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2 ตัว	565.21	1,130.42	0.00	0.00	1,130.42	
10	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ตัว	316.39	316.39	0.00	0.00	316.39	
11	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1 ตัว	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	14 ตัว	320.00	4,480.00	0.00	0.00	4,480.00	
13	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8 ตัว	290.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
14	หน้างานเหล็กอบสังกะสี เกลียวใน dia 2"	10 ตัว	80.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
15	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 ม-ม dia 2"	2 ตัว	146.00	292.00	0.00	0.00	292.00	
16	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	3 ตัว	1,250.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	
17	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	3 ตัว	1,510.00	4,530.00	0.00	0.00	4,530.00	
18	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	6 ตัว	1,640.00	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00	
19	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	44.58	44.58	0.00	0.00	44.58	
20	ประเก็นยาง dia 2"	6 แผ่น	15.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
21	ประเก็นยาง dia 3"	8 แผ่น	20.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
22	ประเก็นยาง dia 4"	15 แผ่น	28.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
23	น๊อตยึดหน้างาน	152 ตัว	20.00	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00	

73,572.93



## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุฑี ตำบลพรุฑี

ประมาณราคาตัวก่อสร้าง การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล

1.7

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลพรุฑี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่ 911007

ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลพรุฑี

เมื่อวันที่ 25-ต.ค.-59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ ข้อต่อยาว 6ม. dia 2"	0.17 ท่อน	827.55	140.68	0.00	0.00	140.68	มอก.
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	0.17 ท่อน	1,205.61	204.95	0.00	0.00	204.95	มอก.
3	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1.00 ตัว	216.92	216.92	0.00	0.00	216.92	
4	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2.00 ตัว	80.91	161.82	0.00	0.00	161.82	
5	น๊อปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 2"	3.00 ตัว	50.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
6	ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี dia 2"	2.00 ตัว	275.00	550.00	0.00	0.00	550.00	
7	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	1.00 ตัว	290.00	290.00	0.00	0.00	290.00	
8	หน้างานเหล็กหล่อ dia 3" เจาะรูปลด 2 นิ้ว	1.00 ตัว	295.00	295.00	0.00	0.00	295.00	
9	เช็ควาล์วทองเหลือง dia 2"	1.00 ชุด	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
10	ประตุน้ำทองเหลือง dia 2"	1.00 ชุด	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
11	น๊อตยึดหน้างาน	4.00 ตัว	20.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
12	ประเก็นยาง dia 3"	1.00 แผ่น	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
13	เทปพันเกลียว	1.00 ม้วน	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
14	ค่าแรงงาน	1.00 งาน	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	
15	ทำเกลียว	9.00 จุด	0.00	0.00	10.00	90.00	90.00	
16	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.32 ลบ.ม.	1,550.16	496.05	436.00	139.52	635.57	
17	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	11.00 กก.	18.07	198.77	4.10	45.10	243.87	
18	ลวดสลึงเขานเครื่องสูบน้ำ dia. 3/8"	60.00 ม.	20.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	รวมเงิน			5,266.20		924.62		
	คิดเป็นเงินค่างาน		(หกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบบสองสตางค์)				6,190.82	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.อ.

ประธานกรรมการ

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวรัตนาดี ดารารูจา)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายนิคม วรรณสอน)

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุฑี ตำบลพรุฑี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ

1.8

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลพรุฑี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่ 911006

ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลพรุฑี

เมื่อวันที่ 25-ค.ค.-59


ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ท่อน	1,205.61	1,205.61	0.00	0.00	1,205.61	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1 ท่อน	706.05	706.05	0.00	0.00	706.05	
3	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	2 ท่อน	239.25	478.50	0.00	0.00	478.50	
4	ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1 ท่อน	44.49	44.49	0.00	0.00	44.49	
5	ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3 ท่อน	120.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
6	สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	4 ตัว	24.36	97.44	0.00	0.00	97.44	
7	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	2 ตัว	25.82	51.64	0.00	0.00	51.64	
8	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
9	ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia 1 1/2" - 2"	2 ตัว	145.00	290.00	0.00	0.00	290.00	
10	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	1,310.00	
11	สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3 ตัว	1,990.00	5,970.00	0.00	0.00	5,970.00	
12	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8 ตัว	290.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
13	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 " ลด 3/4"	2 ตัว	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
14	ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 - 2 1/2"	2 ตัว	575.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
15	ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/4" - 2"	2 ตัว	53.00	106.00	0.00	0.00	106.00	
16	ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11 ตัว	9.00	99.00	0.00	0.00	99.00	
17	น๊อปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	8 ตัว	10.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
18	น๊อปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4 ตัว	8.00	32.00	0.00	0.00	32.00	
19	ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงม	2 ชุด	5,150.00	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	
20	เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2 ชุด	2,970.00	5,940.00	0.00	0.00	5,940.00	
21	ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2 ชุด	264.00	528.00	0.00	0.00	528.00	
22	ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4 ชุด	232.00	928.00	0.00	0.00	928.00	
23	เกย์วัดความดัน 0-60 psi.	2 อัน	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
24	เพิ่มขั้วรัดท่อ dia. 1/2"	4 ตัว	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00	

ประเภทงานทางด้านก่อสร้าง การประสานหน่วยงานในโรงพยาบาล  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลพรุฬห์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 หน่วยราชการเทศบาลตำบลพรุฬห์และราชการ สำนักงานบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ  
 เลขที่ 911006  
 ประเภทการก่อสร้าง ก่อสร้าง เทศบาลตำบลพรุฬห์  
 งบปี 25-ค.ศ.-59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
25	เทพื้นเกลียว	2 ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
26	ประเก็นยาง dia 3"	15 แผ่น	20.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
27	น๊อตยึดหน้างาน dia. 1/2"	68 ตัว	15.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	
2.8	ค่าแรงงาน	1 งาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
29	ทำเกลียว	40 จุด	-	-	10.00	400.00	400.00	
	รวมเงิน			35,774.73		5,400.00		
	คิดเป็นเงินค่างาน						41,174.73	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.อ.



ประธานกรรมการ

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)


ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวรัตนาวดี ดาตรัจจา)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายนิคม วรรณสอน)



สำนักงานเทศบาลตำบลพรุฬห์ ตำบลพรุฬห์

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

1.9

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลพรุฬห์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่

ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลพรุฬห์

เมื่อวันที่ 25-ต.ค.-59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1 จุด	-	-	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมเงิน			-		16,000.00	16,000.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน		(หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)				16,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ จ.อ.



ประธานกรรมการ

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวรัตนาวดี ดารารุจา)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายนิคม วรรณสอน)

## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุฬห์ ตำบลพรุฬห์

1.10

ประเภทงาน/โครงการ/กิจกรรม: การก่อสร้างระบบไฟฟ้า  
 แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม: หมู่ที่ 5 ตำบลพรุฬห์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 หน่วยงาน/โครงการ/กิจกรรม: สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ  
 แบบ/สัญญา: รายการราคา เฉพาะแห่ง  
 ประเภท/ลักษณะ/รายละเอียด: กองช่าง เทศบาลตำบลพรุฬห์  
 ระเบียบวิธี: 25-ต.ค.-59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ระบบไฟฟ้าภายใน เสาไฟฟ้า คอ. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1 ต้น	1,860.00	1,860.00	500.00	500.00	2,360.00	
2	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	100 ม.	25.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
3	แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1 ชุด	2,100.00	2,100.00	200.00	200.00	2,300.00	
4	อุปกรณ์โยยัดสายไฟฟ้า	4 ชุด	350.00	1,400.00	200.00	800.00	2,200.00	
5	สวิทช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2 ชุด	1,320.00	2,640.00	450.00	900.00	3,540.00	
6	สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิทช์ลูกลอย)	40 ม.	15.00	600.00	5.00	200.00	800.00	
	รวมเงิน คิดเป็นเงินค่างาน			11,100.00		2,600.00	13,700.00	
				(หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			13,700.00	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.อ.

  
 (ประสิทธิ์ สายแก้ว)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

  
 (นางสาวรัตนาวดี ดารารุจา)

กรรมการ

ลงชื่อ

  
 (นายนิคม วรรณสอน)

กรรมการ

## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุฑี ตำบลพรุฑี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ม.<sup>3</sup>/ชม. (ตอกเข็ม)

2.1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลพรุฑี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่ 1211007

ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลพรุฑี

เมื่อวันที่ 25-ต.ค.-59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	<b>1. งานดิน</b>							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	11 ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	1,628.00	1,628.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	2.2 ลบ.ม.	651.87	1,434.11	99.00	217.80	1,651.91	
	<b>2. งานแบบหล่อ</b>							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % พร้อมไม้คร่าว	55 ตร.ม.	545.00	29,975.00	115.00	6,325.00	36,300.00	
2.2	ตะปู	14 กก.	37.38	523.32	0.00	0.00	523.32	
	<b>3. งานคอนกรีต</b>							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.5 ลบ.ม.	1,343.31	671.66	398.00	199.00	870.66	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	2.4 ลบ.ม.	1,550.16	3,720.38	498.00	1,195.20	4,915.58	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	3.7 ลบ.ม.	1,563.43	5,784.69	498.00	1,842.60	7,627.29	
	<b>4. งานเหล็ก</b>							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	209 กก.	18.07	3,776.63	4.10	856.90	4,633.53	
4.2	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	410 กก.	13.34	5,469.40	3.30	1,353.00	6,822.40	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	53 กก.	12.56	665.68	3.30	174.90	840.58	
4.4	ลวดผูกเหล็ก No 18	20 กก.	25.24	504.80	0.00	0.00	504.80	
	<b>5. งานท่อและอุปกรณ์</b>							
5.1	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	0.25 ท่อน	3,793.24	948.31	0.00	0.00	948.31	
5.2	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	1 ท่อน	1,794.39	1,794.39	0.00	0.00	1,794.39	
5.3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	2 ท่อน	1,205.61	2,411.22	0.00	0.00	2,411.22	
5.4	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 1/2"	0.2 ท่อน	224.30	44.86	0.00	0.00	44.86	
5.5	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 1 1/2"	3 ท่อน	95.79	287.37	0.00	0.00	287.37	
5.6	ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18 ตัว	12.10	217.80	0.00	0.00	217.80	
5.7	ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18 ตัว	10.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
5.8	ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	7 ตัว	426.00	2,982.00	0.00	0.00	2,982.00	75,183.35
5.9	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	4 ตัว	382.22	1,528.88	0.00	0.00	1,528.88	
5.10	ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2 ตัว	1,418.39	2,836.78	0.00	0.00	2,836.78	
5.11	สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	1 ตัว	25.82	25.82	0.00	0.00	25.82	
5.12	ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/2"	18 ตัว	39.15	704.70	0.00	0.00	704.70	
5.13	ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	1 ตัว	14.95	14.95	0.00	0.00	14.95	
5.14	ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	1 ตัว	190.00	190.00	0.00	0.00	190.00	



## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุฬห์ ตำบลพรุฬห์

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ม.<sup>3</sup>/ชม. (ตอกเข็ม)

2.1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลพรุฬห์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่ 1211007

ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลพรุฬห์

เมื่อวันที่ 25-ต.ค.-59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
5.15	หน้าจานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 6"	2 ตัว	510.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	
5.16	หน้าจานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4"	4 ตัว	320.00	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	
5.17	หน้าจานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 3"	1 ตัว	290.00	290.00	0.00	0.00	290.00	
5.18	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้าจาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
5.19	สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า จาน 4 ด้าน dia 4"	1 ตัว	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	
5.20	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 6" แบบพวงมาลัย	1 ชุด	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	10,100.00	
5.21	ประตูน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้าจาน dia 4" แบบพวงมาลัย	2 ชุด	6,250.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	
5.22	ประตูน้ำเหล็กหล่อลิ้นปีกผีเสื้อ dia 4"	1 ชุด	9,870.00	9,870.00	0.00	0.00	9,870.00	
5.23	ท่อผ่านผนัง dia 3"	1 จุด	270.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
5.24	ท่อผ่านผนัง dia 4"	1 จุด	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
5.25	ท่อผ่านผนัง dia 6"	1 จุด	520.00	520.00	0.00	0.00	520.00	
5.26	ยี่-โบลท์ ชั้น 15 dia 4"	1 ชุด	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
5.27	ประเก็นยาง dia 6"	2 แผ่น	40.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
5.28	ประเก็นยาง dia 4"	5 แผ่น	28.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
5.29	ประเก็นยาง dia 3"	1 แผ่น	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
5.30	น๊อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8 "	60 ตัว	15.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
5.31	ค่าแรงงาน	1 งาน	0.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	
	<b>6. งานฉนวนผนัง</b>							
6.1	ฉนวนปูเรียบธรรมดา	17 ตร.ม.	68.73	1,168.41	82.00	1,394.00	2,562.41	
	<b>7. งานทาสี</b>							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	17 ตร.ม.	35.00	595.00	30.00	510.00	1,105.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	7.5 ตร.ม.	45.00	337.50	35.00	262.50	600.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	23 ตร.ม.	110.00	2,530.00	40.00	920.00	3,450.00	
	<b>8. งานอื่นๆ</b>							
8.1	บันไดท่อเหล็กอาบสังกะสี	1 ชุด	1,530.00	1,530.00	350.00	350.00	1,880.00	
8.2	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	1 แผ่น	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
8.3	กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	0.85 ลบ.ม.	1,650.00	1,402.50	400.00	340.00	1,742.50	
8.4	ทรายกรองเร็ว	1.3 ลบ.ม.	1,650.00	2,145.00	400.00	520.00	2,665.00	
	<b>9. แอร์เรเตอร์</b>							
9.1	เหล็ก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม. สี่เหลี่ยมตัน	2 ท่อน	3,030.00	6,060.00	0.00	0.00	6,060.00	147,609.39



## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี ตำบลพรุพี

ประมาณราคาก่อสร้าง ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 7 ม.<sup>3</sup>/ชม (ตอกเข็ม)

2.1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่ 1211007

ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพี

เมื่อวันที่ 25-ต.ค.-59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
9.2	เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 มม. x 6 ม.	4 เส้น	310.00	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00	
9.3	แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม.ขนาด 4 x 8 ตร.ฟุต	3 แผ่น	5,200.00	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00	
9.4	อลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว x 1 นิ้ว x 6 ม.	4 เส้น	710.00	2,840.00	0.00	0.00	2,840.00	
9.5	อลูมิเนียมจากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3 นิ้ว x 6 ม.	4 เส้น	1,590.00	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00	
9.6	หมุดรีเวท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1 กλόง	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00	
9.10	ค่าแรงงาน	1 งาน	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	
	10. เสาค้ำเข็ม							
10.1	เสาค้ำ คสล. หรือ คอน. ยาว 6.00ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	12 ต้น	850.00	10,200.00	190.00	2,280.00	12,480.00	
	รวมเงิน คิดเป็นเงินค่างาน			160,771.16		31,868.90		
			(หนึ่งแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบบาทหกสตางค์)				192,640.06	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.อ.



ประธานกรรมการ

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวรัตนาวดี ดาจารย์)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายนิคม วรรณสอน)

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพิ ศำบลพรุพิ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ดินน้ำใสขนาด 20 ม. (ตอกเข็ม)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลพรุพิ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่ 2111020

ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพิ

เมื่อวันที่ 25-ต.ค.-59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
<b>1. งานดิน</b>								
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	42 ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	6,216.00	6,216.00	
1.2	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	1.4 ลบ.ม.	651.87	912.62	99.00	138.60	1,051.22	
<b>2. งานแบบหล่อ</b>								
				0.00		0.00	0.00	
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % หรือไม้ค้ำวาง	71 ตร.ม.	545.00	38,695.00	115.00	8,165.00	46,860.00	
2.2	ตะปู	18 กก.	37.38	672.84	0.00	0.00	672.84	
<b>3. งานคอนกรีต</b>								
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	2 ลบ.ม.	1,343.31	2,686.62	398.00	796.00	3,482.62	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	1.5 ลบ.ม.	1,550.16	2,325.24	498.00	747.00	3,072.24	
3.3	คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	10 ลบ.ม.	1,563.43	15,634.30	498.00	4,980.00	20,614.30	
<b>4. งานเหล็ก</b>								
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	404 กก.	18.07	7,300.28	4.10	1,656.40	8,956.68	
4.2	เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	782 กก.	13.34	10,431.88	3.30	2,580.60	13,012.48	
4.3	ลวดผูกเหล็ก No 18	32 กก.	25.24	807.68	0.00	0.00	807.68	
<b>5. งานท่อและอุปกรณ์</b>								
5.1	ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	0.25 ท่อน	1,205.61	301.40	0.00	0.00	301.40	
5.2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	0.4 ท่อน	1,067.03	426.81	0.00	0.00	426.81	
5.3	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2 ตัว	216.92	433.84	0.00	0.00	433.84	
5.4	ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2 ตัว	80.91	161.82	0.00	0.00	161.82	
5.5	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1 ตัว	526.64	526.64	0.00	0.00	526.64	
5.6	สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1 ตัว	303.05	303.05	0.00	0.00	303.05	
5.7	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	2 ตัว	320.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
5.8	หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	3 ตัว	290.00	870.00	0.00	0.00	870.00	
5.9	ปลั๊กอุดเหล็กอบสังกะสี dia 2"	1 ตัว	32.00	32.00	0.00	0.00	32.00	
5.10	ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 2"	1 ตัว	61.19	61.19	0.00	0.00	61.19	108,641.02
5.11	ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1 ตัว	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
5.12	หน้างานบอดเหล็กหล่อ dia 4"	1 ตัว	390.00	390.00	0.00	0.00	390.00	
5.13	ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 2"	2 ชุด	736.00	1,472.00	0.00	0.00	1,472.00	
5.14	ท่อผ่านผนัง dia 4"	2 จุด	340.00	680.00	0.00	0.00	680.00	
5.15	ท่อผ่านผนัง dia 3"	1 จุด	270.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
5.16	ท่อผ่านผนัง dia 2"	2 จุด	190.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
5.17	ประกันยา dia 3"	3 แผ่น	20.00	60.00	0.00	0.00	60.00	113,004.81

*(Handwritten signature and numbers)*

## สำนักงานเทศบาลตำบลพุดพิ ตำบลพุดพิ

ประมาณราคาก่อสร้าง บึงน้ำใสขนาด 20 ไร่ (ดอกเข็ม)

22

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลพุดพิ ตำบลบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่ 2111020

ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลพุดพิ

เมื่อวันที่ 25-ต.ค.-59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
5.18	ประเก็นยาง dia 4"	2 แผ่น	28.00	56.00	0.00	0.00	56.00	
5.19	น๊อตยึดหน้าจาน	28 ตัว	20.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
5.20	เทพื้นเกลี่ย	5 ม้วน	12.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
5.21	ค่าแรงงาน	1 งาน	0.00	0.00	2200.00	2,200.00	2 200.00	
	6. งานผิวผนัง							
6.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	16 ตร.ม.	70.00	1,120.00	70.00	1,120.00	2 240.00	
	7. งานทาสี							
7.1	ทาสีน้ำพลาสติก	16 ตร.ม.	35.00	560.00	30.00	480.00	1 040.00	
7.2	ทาสีน้ำมัน	1.5 ตร.ม.	45.00	67.50	35.00	52.50	120.00	
7.3	ทาสีเมนต์เบส	35 ตร.ม.	110.00	3,850.00	40.00	1,400.00	5 250.00	
	8. งานอื่น ๆ							
8.1	บันไดอลูมิเนียมขนาด 3.50 ม.	1 ชุด	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4 400.00	
8.2	ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1 ชุด	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
8.3	แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	1 แผ่น	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
8.4	ตะแกรงนึ่งลวดอลูมิเนียม 4x4 นิ้ว	2 แผ่น	30.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
8.5	กุญแจล็อกค้ายู	1 ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
8.6	ค่าแรงงาน	1 งาน	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1 500.00	
	9. เสาเข็ม							
9.1	เสาเข็ม คสล. หรือ คกร. ขนาด 6.00ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	16 ต้น	850.00	13,600.00	180.00	2,880.00	16 480.00	
	รวมเงิน			113,268.71		34,912.10		
	คิดเป็นเงินค่างาน	(หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)					148 180.81	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.อ.

ประธานกรรมการ

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาววิทันวดี ดารารัจ)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายนิคม วรรณอน)

## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพิ ตำบลพรุพิ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง หอถังสูงขนาด 20 ม. (รูปทรงถ้วย-ชมแปญ แบบคอเตาเข็ม)  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลพรุพิ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ  
 แบบเลขที่ 3112020  
 ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพิ  
 เมื่อวันที่ 25-ต.ค.-59

2.3

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
<b>1. งานฐานรากหอถัง</b>								
1.1	ขุดดิน-ถมดิน	25.00 ลบ.ม.	0.00	0.00	148.00	3,700.00	3,700.00	
1.2	เสาเข็ม คอนกรีตอัดแรง สีเหลี่ยมตัน 0.20x0.20x6.00 ม.	25.00 ต้น	1,121.50	28,037.50	160.00	4,000.00	32,037.50	
1.3	ทรายหยาบอัดแน่น	3.00 ลบ.ม.	651.87	1,955.61	99.00	297.00	2,252.61	
1.4	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.00 ลบ.ม.	1,343.31	1,343.31	398.00	398.00	1,741.31	
1.5	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	5.00 ลบ.ม.	1,550.16	7,750.80	498.00	2,490.00	10,240.80	
1.6	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	17.00 ตร.ม.	545.00	9,265.00	115.00	1,955.00	11,220.00	
1.7	เหล็กเส้น RB 12 มม.	179.60 กก.	18.17	3,263.33	3.30	592.68	3856.012	
1.8	เหล็กเส้น RB 15 มม.	236.30 กก.	27.75	6,557.33	3.30	779.79	7,337.12	
1.9	ตะปู	5.10 กก.	37.38	190.64	0.00	0.00	190.64	
1.10	ลวดผูกเหล็ก	12.48 กก.	25.24	315.00	0.00	0.00	315.00	
1.11	น๊อตสกรูยึดหอถังพร้อมแหวน Ø 25 มม. ยาว 1.10 ม.	12.00 ชุด	200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
<b>2. หอถังเหล็กเก็บน้ำ ขนาดความจุ 20 ลบ.ม.</b>								
2.1	หอถังเหล็กสำเร็จรูป แบบทรงชมแปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. (ราคาถัง+ค่าติดตั้ง+ค่าขนส่ง)	1.00 ถัง	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	
2.2	เช็ควาล์วทองเหลือง Ø 2 นิ้ว	1.00 ชุด	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
2.3	ประตูน้ำทองเหลืองแบบบอลล์วาล์ว Ø 2 นิ้ว	1.00 ชุด	1,082.00	1,082.00	0.00	0.00	1,082.00	
2.4	สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ	1.00 ชุด	520.00	520.00	0.00	0.00	520.00	
2.5	เครื่องวัดความดันขนาดหน้าปัดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว	1.00 ชุด	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00	
2.6	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5 สูง 20 ม. รวมอุปกรณ์ (ทางน้ำเข้า)	20.00 ม.	54.62	1,092.40	0.00	0.00	1,092.40	
2.7	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด Ø 2 นิ้ว ชั้น 13.5 สูง 20 ม. รวมอุปกรณ์ (ทางน้ำล้น)	20.00 ม.	54.67	1,093.40	0.00	0.00	1,093.40	
2.8	ประตูน้ำทองเหลืองแบบบอลล์วาล์ว Ø 3 นิ้ว	1.00 ชุด	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	
2.9	ยูเนียนเหล็ก Ø 3 นิ้ว	1.00 อัน	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00	
2.9	น๊อตเหล็ก Ø 3 นิ้ว	1.00 อัน	116.00	116.00	0.00	0.00	116.00	
2.10	เสาหล่อฟ้าทองแดง ขนาด Ø 20 มม. พร้อมอุปกรณ์	1.00 ชุด	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	

405,924.79





## สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานเขต

ประเภทเอกสารที่ออก: หนังสืออนุญาต 25.ก. (สำหรับจำหน่ายยาแผนโบราณและยาพื้นบ้าน)

23

สถานที่: สำนักงานเขต สำนักงานเขตบางกอก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน/กอง/แผนก/ฝ่าย/กลุ่มงาน: สำนักงานบริหารจัดการน้ำ กองบริหารจัดการน้ำ

แบบเลขที่: 277/2020

ประมาณการโดย: กองช่าง เทศบาลตำบลพรุ

เมื่อวันที่: 25-ค.ค.-59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
2.11	สายทองแดงเบอร์ 25 พร้อมอุปกรณ์ รวมสายรัดท่อรวมสายรัดท่อ	22.00 ม.	96.90	2,131.80	0.00	0.00	2,131.80	
2.13	แท่งทองแดง Ø 15 มม. ยาว 1.80 ม.	1.00 ชุด	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
2.14	ค่าแรงประกอบและติดตั้งอุปกรณ์	1.00 งาน	0.00	0.00	2000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมเงิน			394,244.11		16,212.47		
	คิดเป็นเงินค่างาน		(สี่แสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบกบาทห้าสิบบแปดสตางค์)				410,456.58	

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ จ.อ.



ประธานกรรมการ

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)


ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวรัตนาวดี ดารารุจา)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายนิคม วรรณสอน)

## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุฑี ตำบลพรุฑี

ประเภทและราคาค่าก่อสร้าง ระบบท่อส่งน้ำดิบ

3/1

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลพรุฑี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่ ราชการ เฉพาะแห่ง

ประเภทการโยธา กองช่าง เทศบาลตำบลพรุฑี

เมื่อวันที่ 25-ต.ค.-59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากปากบ่อบาดาลไปยังที่ตั้งระบบประปา							
1	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	1 ท่อน	1,350.03	1,350.03	100.00	100.00	1,450.03	
2	ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	13 ท่อน	827.55	10,758.15	72.00	936.00	11,694.15	
3	อุปกรณ์ประปา อื่น ๆ ที่จำเป็น	1 งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	การติดตั้งท่อคูدنํ้าดินภายในบ่อบาดาล							
4	ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ+ข้อต่อ dia 2"	20 ท่อน	165.96	3,319.20	72.00	1,440.00	4,759.20	
5	อุปกรณ์ประปา อื่น ๆ ที่จำเป็น	1 งาน	200.00	200.00	-	-	200.00	
	รวมเงิน			16,627.38		2,476.00		
	คิดเป็นเงินค่างาน		(หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามบาทสามสิบแปดสตางค์)				19,103.38	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.อ.

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวรัตนาวดี ดารารุจา)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายนิคม วรรณสอน)

กรรมการ

## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี ตำบลพรุพี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ระบบท่อจำหน่ายประปา

3/2

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 5 ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบเลขที่

รายการฯ เฉพาะแห่ง

ประมาณการโดย

กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพี

เดือนปี

25-ค.ค.-59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ท่อบ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 3" + ข้อต่อ 1 อัน	13	ท่อน	583.92	7,590.96	80.00	1,040.00	8,630.96	
2	ข้อต่อท่อ PVC สามทาง 90 องศา die. 3"	1	อัน	133.79	133.79	-	-	133.79	
3	ประตุน้ำทองเหลือง 3" พร้อมบ่อครอบ	1	ชุด	4,162.75	4,162.75	-	-	4,162.75	
4	อุปกรณ์ต่อประสานท่อประปาและอื่นๆ	1	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	
	รวมเงิน				12,387.50		1,040.00		
	คิดเป็นเงินค่างาน			(หนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบลบาท)				13,427.50	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.อ.

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวรัศนาวิดี ดารารุจา)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายนิคม วรรณสอน)

กรรมการ

## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุที ตำบลพรุที

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

เจาะบ่อบาดาลแบบกรวยต้อ พีวีซี ขนาด สก.6 นิ้ว ลึก 60 ม.

3.3

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่ายประมาณราคา

เทศบาลตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณการโดย

กองช่าง เทศบาลตำบลพรุที

เมื่อวันที่

240,994.00

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน
1	ค่าวัสดุ							
1.1	ท่อกรวย PVC Ø 6" x 4.00 m. (13.5)	5	ท่อน	1,722.99	8,614.95	0.00	0.00	8,614.95
1.2	ท่อกรวย PVC Ø 4" x 4.00 m. (8.5)	9	ท่อน	537.85	4,840.65	0.00	0.00	4,840.65
1.3	ท่อกรองน้ำแบบเขาระรอง PVC Ø 4" x 4.00 m. (8.5)	2	ท่อน	537.85	1,075.70	400.00	800.00	1,875.70
1.4	โคลนวิทยาศาสตร์ (เบนโทไนท์)	2.4	ถุง	970.00	2,328.00	0.00	0.00	2,328.00
2	ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการเจาะบ่อบาดาล							
2.1	น้ำมันเชื้อเพลิง	1.00	บ่อ	35,850.00	35,850.00	0.00	0.00	35,850.00
2.2	น้ำมันหล่อลื่น	1.00	บ่อ	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
2.3	หัวเจาะ ROCK BIT ขนาด 6-3/4 นิ้ว	0.15	หัว	25,000.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00
2.4	หัวเจาะ ROCK BIT ขนาด 9-7/8 นิ้ว	0.11	หัว	38,000.00	4,180.00	0.00	0.00	4,180.00
2.5	หัวเจาะ ROCK BIT ขนาด 12 1/2 นิ้ว	0.11	ชุด	47,000.00	5,170.00	0.00	0.00	5,170.00
2.6	ชุดกระบอกลูกเจาะ DTH ขนาด MACH 50	0.05	ชุด	350,000.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
2.7	หัวเจาะ DTH ขนาด 5.5 นิ้ว	0.05	ชุด	43,000.00	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
2.8	กรวดคัดขนาด 3-5 มม.	1.00	ลบ.ม.	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2.9	น้ำยาต่อท่อ PVC 250 g	1	กระป๋อง	84.12	84.12	0.00	0.00	84.12
2.10	ลานคอนกรีตขานบ่อ ขนาด 1.5 x 1.5 x 0.10 m.	0.225	ลบ.ม.	1,861.80	418.90	357.00	80.33	499.23
2.11	ค่าแรงงานขุดบ่อบาดาล	5	วัน	0.00	0.00	1,200.00	6,000.00	6,000.00
	รวมค่างานต้นทุน	1	บ่อ					96,082.65

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.อ.

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นางสาวศรณางดี ดัตตารัจ)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายนิคม วรรณสอน)

กรรมการ

## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุฑี ตำบลพรุฑี

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลพรุฑี อำเภอบ้านฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ  
 แบบเลขที่ ราชอาณาจักรเฉพาะแห่ง  
 ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลพรุฑี  
 เมื่อวันที่ 25-๓-๕9

41

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส (1.1 KW) พร้อมอุปกรณ์	1 เครื่อง	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	✓
	รวมเงิน (1) คิดเป็นเงิน			17,000.00		0.00	17,000.00	✓
				17,000.00		0.00	17,000.00	✓
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	1 เครื่อง	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	✓
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาล ขนาด 1.5 แรงม้า 1 เฟส (1.1 KW) พร้อมอุปกรณ์	1 ตู้	8,500.00	8,500.00	1,000.00	1,000.00	9,500.00	✓
	รวมเงิน (1+2+3) คิดเป็นเงินค่างาน			25,500.00		3,500.00	29,000.00	✓
			(สองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				29,000.00	✓

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.อ.



ประธานกรรมการ

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาววิศนาวดี ดารารูจา)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายนิคม วรรณสอน)

## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพิ ตำบลพรุพิ

ประมาณราคาก่อสร้าง การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม 4.2  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลพรุพิ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ  
 แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง  
 ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพิ  
 เมื่อวันที่ 25-ต.ค.-59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำหยดใช้ ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW) พร้อมอุปกรณ์	2 เครื่อง	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	รวมเงิน (1) คิดเป็นเงิน			30,000.00		0.00	30,000.00	
2	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำ	2 เครื่อง	-	-	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหยดใช้ ขนาด 2 แรงม้า 1 เฟส (1.5 kW) พร้อมอุปกรณ์	2 ตู้	9,500.00	19,000.00	1,000.00	2,000.00	21,000.00	
	รวมเงิน (1+2+3) คิดเป็นเงินค่างาน			49,000.00		4,000.00	53,000.00	
			(ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)				53,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.อ.

ประธานกรรมการ

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวรัตนาวดี ดารารุจา)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายนิคม วรรณสอน)

ประเภทแผนงานค่าก่อสร้าง: ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน

สถานที่ก่อสร้าง: หมู่ที่ 6 ตำบลพรุฬห์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานหลัก/หน่วยงานต้นสังกัดและเจ้าของงาน: สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบแปลนที่: ตามแบบร่างเฉพาะฉบับนี้

ประเภทงานก่อสร้าง: งานช่าง เทศบาลตำบลพรุฬห์

เนื้อที่: 25-๑.๓-50

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ถังผสมสารละลายคลอรีน และสารส้ม	1 ถัง	1,200.00	1,200.00	-	-	1,200.00	
2	ผงปูนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	1 ถัง	3,300.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์	1 เครื่อง	10,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
4	เครื่องวัด, กระจกคลอรีนหลงเหลือ	1 ชุด	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	<b>รวมเงิน (1-4)</b>			17,800.00			17,800.00	
	<b>คิดเป็นเงิน</b>			17,800.00			17,800.00	
5	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1 เครื่อง	-	-	600.00	600.00	600.00	
	<b>รวมเงิน (5)</b>			-		600.00	600.00	
	<b>คิดเป็นเงินค่างาน</b>			17,800.00		600.00	18,400.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ จ.อ.



ประธานกรรมการ

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวรัตนาดี ดารารูจา)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายนิคม วรรณสอน)

## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุที ตำบลพรุที

4.4

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 แผนงานที่  
 แผนยุทธศาสตร์  
 แผนแม่บท  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 เล่มที่

เพื่อจัดซื้อปัจจัยการประปา  
 หมู่ที่ ๑ ตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ  
 ราชการ เฉพาะแห่ง  
 กองช่าง เทศบาลตำบลพรุที  
 ๒๕-๓.๔.-๕๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ประแจคนไม้ขนาด 24"	2 ตัว	1,050.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
2	ประแจเลื่อยขนาด 10"	1 ตัว	450.00	450.00	-	-	450.00	
3	เคียวคอกเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12"	1 ชุด	420.00	420.00	-	-	420.00	
4	คีมลือขนาด 10" ของไวส์กริป (vise clip) หรือเทียบเท่า	1 อัน	220.00	220.00	-	-	220.00	
5	ไขควงลองไฟ	1 อัน	40.00	40.00	-	-	40.00	
6	ไขควงปากแฉก ขนาด 4"	1 อัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
7	ไขควงปากแบน ขนาด 4"	1 อัน	35.00	35.00	-	-	35.00	
8	ร่อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	1 อัน	100.00	100.00	-	-	100.00	
9	ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม. ตัวตลับทำด้วยโลหะ ไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงรั้งกลับ	1 อัน	200.00	200.00	-	-	200.00	
10	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5"x16"x34.5" แต่ละมิติ (กว้างxลึกxสูง) บวก-ลบ ไม่เกิน 0.05 ม.	1 ตู้	2,800.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
11	คัลิปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัด กระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า -แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	1 ตู้	2,300.00	2,300.00	-	-	2,300.00	
	รวมเงิน			8,700.00			8,700.00	
	คิดเป็นเงิน		(แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)				8,700.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.อ.

  
 (ประสิทธิ์ สายแก้ว)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

  
 (นางสาวรัตนาวดี ดารารุจา)

กรรมการ

ลงชื่อ

  
 (นายนิคม วรรณสอน)

กรรมการ



## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพิ ตำบลพรุพิ

ประมาณราคาก่อสร้าง เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลพรุพิ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ  
 แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง  
 ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพิ  
 เมื่อวันที่ 25-ต.ค.-59

45

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ	
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน			
1	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1 ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00		
	รวมเงิน คิดเป็นเงิน			3,800.00		-	3,800.00		
			(สามพันแปดร้อยบาทถ้วน)					3,800.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.อ.



ประธานกรรมการ

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวรัตนาดี ดารารุจา)

ลงชื่อ



กรรมการ


(นายนิคม วรรณสอน)

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพิ ตำบลพรุพิ  
 ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลพรุพิ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ  
 แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง  
 ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพิ  
 เมื่อวันที่ 25-ต.ค.-59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1 ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมเงิน			3,000.00		0.00	3,000.00	
	คิดเป็นเงิน		(สามพันบาทถ้วน)				3,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.อ.

  
 (ประสิทธิ์ สายแก้ว)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

  
 (นางสาวรัตนาวดี ดารารุจา)

กรรมการ

ลงชื่อ

  
 (นายนิคม วรรณสอน)

กรรมการ

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุฬห์ ตำบลพรุฬห์

ประเภทและราคาค่าก่อสร้าง

ค่าสำรวจทางธรณีฟิสิกส์

แผนที่

แผนที่ 5 ตำบลพรุฬห์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของแบบแปลนและราชการ

สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

แบบแปลน

ประเภทแผนการโดย

กองช่าง เทศบาลตำบลพรุฬห์

ปีงบประมาณ

25-ต.ค.-59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ค่าสำรวจทางธรณีฟิสิกส์	1 บ่อ	-	-	16,500.00	16,500.00	16,500.00	
	รวมเงิน			-		16,500.00	16,500.00	
	คิดเป็นเงินค้างงาน		(หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)				16,500.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ จ.อ.



ประธานกรรมการ

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาววิศนาวดี ดารารูจา)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายนิคม วรรณสอน)

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุฬห์ ตำบลพรุฬห์

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ค่าทดสอบปริมาณน้ำพร้อมวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 4.8  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลพรุฬห์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ  
 แบบเลขที่  
 ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลพรุฬห์  
 เมื่อวันที่ 25-ต.ค.-59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	ค่าทดสอบปริมาณน้ำพร้อมวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	1 ปอ	-	-	10,150.00	10,150.00	10,150.00	✓
	รวมเงิน			-		10,150.00	10,150.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน		(หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)				10,150.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.อ.



(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



(นางสาววิศนาวดี ดารารุจา)

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายนิคม วรรณสอน)

กรรมการ

## สำนักงานเทศบาลตำบลพรุฬห์ ตำบลพรุฬห์

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง การระบบระบบไฟฟ้า 5.1  
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลพรุฬห์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ  
 แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง  
 ประมาณการโดย กองช่าง เทศบาลตำบลพรุฬห์  
 เมื่อวันที่ 25-๓.ค.-59

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
	ระบบไฟฟ้าภายนอก (ดำเนินการตามมาตรฐานการไฟฟ้า)	1	เหมา				177,716.95	
1	แผนกแรงสูง (ภายนอก) - ปีกเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น และติดตั้งชุดอุปกรณ์ประกอบหัวเสา ระบบ 3 เฟส 33 KV จำนวน 1 ชุด							
2	ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา ระบบ 1 เฟส KV จำนวน 1 ชุด พร้อมชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง จำนวน 1 ชุด							
2	แผนกแรงสูง (ภายใน) - ปีกเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 12 เมตร จำนวน 1 ต้น พร้อมเทโคนเสาด้วยคอนกรีต และติดตั้งชุดอุปกรณ์ประกอบหัวเสา ระบบ 1 เฟส 19 KV จำนวน 1 ชุด							
	พร้อมพาดสายเคเบิลอากาศและลวดเหล็กตีเกลียว ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน อย่างละ 1 เส้น ระยะทาง 20 เมตร							
3	แผนกหม้อแปลง (ภายใน) - ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 19000-460/230 โวลต์ ขนาด 30 KVA จำนวน 1 เครื่อง หรืออุปกรณ์ป้องกันประกอบครบชุด							
	- ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันนก (Bird Guard) และอุปกรณ์ป้องกันงู (Snake Guard) จำนวนอย่างละ 1 ชุด							
4	ติดตั้งมิเตอร์ระบบ 1 เฟส 220 โวลต์ ประกอบกับหม้อแปลงกระแสแรงต่ำขนาด 150/5 จำนวน 1 ชุด							
	รวมเงิน						177,716.95	
	คิดเป็นเงินค่างาน						177,716.95	
								(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.อ.

ประธานกรรมการ

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวรศนาวดี ดารารุจา)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายนิคม วรรณสอน)