

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์บ้านช่องช้าง หมู่ที่ ๗
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลพรุพี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๗๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
- ปรับภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์บ้านช่องช้าง หมู่ที่ ๗
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๑๐๓,๔๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - จ.อ. ประสิทธิ์ สายแก้ว
 - นางสาวรัศนาวดี ดารารูจา
 - นายนิคม วรรณสอน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ / ผู้ประมาณราคา

- ประเภท งานอาคาร (โครงการปรับปรุงทัศนียภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์บ้านช่องช้าง หมู่ที่ 7)
- ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรุพี
- ปริมาณงาน ให้ทำการปรับปรุงทัศนียภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์บ้านช่องช้าง หมู่ที่ 7 โดยทำการปรับปรุงทัศนียภาพ คสล.ผิวทรายล้าง เสาประดับคลองโซ่ รายละเอียดตามแบบกำหนด
- สถานที่ก่อสร้าง บ้านช่องช้าง หมู่ที่ 7 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
- แบบเลขที่ /255
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	77,923.66	1.3074	101,877.39	
2	งานอื่นๆ : ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เงื่อนไข	1,500.00	1.07	1,605.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			103,482.39	
	คิดเป็นเงินประมาณ			103,400.00	
(หนึ่งแสนสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่			ตารางเมตร		
เฉลี่ยราคาประมาณ			บาท / ตารางเมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ จ.อ.



ประธานกรรมการ

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)


ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวรัตนาวดี ดารารุจา)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายนิคม วรรณสอน)

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี จ.สุราษฎร์ธานี

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์บ้านช่องช้าง หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง บ้านช่องช้าง หมู่ที่ 7 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ให้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์บ้านช่องช้าง หมู่ที่ 7

โดยทำการปรับปรุงพื้นที่ ๗ ๗๗๗.๗๗๗ ตร.ม. ๗๗๗.๗๗๗ ตร.ม. ๗๗๗.๗๗๗ ตร.ม. ๗๗๗.๗๗๗ ตร.ม.

แบบปร.4

แผ่นที่ 1 / 1

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	โครงสร้าง/สถาปัตยกรรม								
1.1	ปรับพื้นที่	35.00	ตร.ม.	-	-	35.00	1,225.00	1,225.00	
1.2	ทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	651.87	1,303.74	99.00	198.00	1,501.74	
1.3	คอนกรีต 1:2:4	4.00	ลบ.ม.	1,575.73	6,302.92	436.00	1,744.00	8,046.92	
1.4	wire mesh 4 มม. @ 0.20 ม.	45.00	ตร.ม.	32.00	1,440.00	5.00	225.00	1,665.00	
1.5	งานแต่งผิวทรายล้าง (พื้น , สีปูน)	72.00	ตร.ม.	350.00	25,200.00	99.00	7,128.00	32,328.00	
1.6	เสาประดับขนาด 3" สูง 0.80 ม.พร้อมหัวเสาตรง	28.00	ต้น	400.00	11,200.00	-	-	11,200.00	
1.7	โซ่คล้องประดับ	27.00	ม.	200.00	5,400.00	50.00	1,350.00	6,750.00	
1.8	อิฐคานขนาด 0.19x0.39x0.14 ม.	30.00	ก้อน	20.00	600.00	4.50	135.00	735.00	
1.9	ปูนทรายก่ออิฐ	2.00	ตร.ม.	80.00	160.00	60.00	120.00	280.00	
1.10	งานฉาบผิวโครงสร้างป้าย	4.00	ตร.ม.	70.00	280.00	115.00	460.00	740.00	40.00
1.11	งานแต่งผิวทรายล้าง (ผนัง , สีปูน)	4.00	ตร.ม.	350.00	1,400.00	138.00	552.00	1,952.00	
1.12	ป้ายหินแกรนิตสีดำ อักษรสีทอง ขนาด 1.20x0.60 ม.	1.00	ป้าย	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
2	งานอื่น								
2.1	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				64,786.66		13,137.00	77,923.66	

(เจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาทหกสิบกบาทสตางค์)