

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพรุที
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ก่อสร้างอาคาร กว้าง ๘.๕๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม. สูง ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๘๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๕
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - จ.อ.ประสิทธิ์ สายแก้ว
 - นางสาวรัศนา เตี ดารารุจา
 - นายนิคม วรรณสอน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ / ผู้ประมาณราคา

- ประเภท งานอาคาร (โครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลพรุพี)
- ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรุพี
- ปริมาณงาน ก่อสร้างอาคาร กว้าง 8.50 ม. ยาว 12.00 ม. สูง 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง
- สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.พรุพี อ.บ้านเสด็จ จ.สุราษฎร์ธานี
- แบบเลขที่ 22/2559
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 4 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559


รายการเลขที่

แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	628,661.04	1.2726	800,034.04	
2	งานอื่นๆ: บัญชีประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ปี เงื่อนไข	1,500.00	1.0700	1,605.00	
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			801,639.04	
	คิดเป็นเงินประมาณ			800,000.00	
(แปดแสนบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่			ตารางเมตร		
เฉลี่ยราคาประมาณ			บาท / ตารางเมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.อ.



ประธานกรรมการ

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)


ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาววิศนาวดี ดารารุจา)

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายนิคม วรรณสอน)

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุฑ์ จ.สุราษฎร์ธานี

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลพรุฑ์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.พรุฑ์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

แบบปร 4
แผ่นที่ / 4

แบบเลขที่ 22/2559
รายการเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
5.1	กระบอกลอนคู่สี่แฉง ขนาด 0.50x1.20 ม.หนา 5 มม.	436.00	แผ่น	59.81	26,077.16	-	-	26,077.16	
5.2	ขอยึดกระบอ้ง ขนาด 6 นิ้ว	872.00	อัน	4.21	3,671.12	-	-	3,671.12	
5.3	ครอบสันหลังคา	35.00	ครอบ	65.42	2,289.70	-	-	2,289.70	
5.4	ครอบต่างทาง	3.00	ครอบ	65.42	196.26	-	-	196.26	
5.5	ครอบหางมม	6.00	ครอบ	65.42	392.52	-	-	392.52	
5.6	เชิงชายสำเร็จรูป ขนาด 8 นิ้ว	62.00	ม.	50.00	3,100.00	35.00	2,170.00	5,270.00	
5.7	ปิดลอนไม้สำเร็จรูป ขนาด 6 นิ้ว	62.00	ม.	50.00	3,100.00	35.00	2,170.00	5,270.00	
5.8	งานมุงหลังคากระบอ้งลอนคู่	181.00	ตร.ม.	-	-	31.00	5,611.00	5,611.00	
6	งานฝ้าเพดาน								
6.1	ฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ(ยิปซัมบอร์ด 9 มม.คร่าวเหล็กชุบสังกะสี)	66.00	ตร.ม.	280.00	18,480.00	75.00	4,950.00	23,430.00	
7.1	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูนเรียบสองด้าน	126.00	ตร.ม.	411.16	51,806.16	253.00	31,878.00	83,684.16	
7.2	ผนังก่ออิฐบุลือกฉาบเรียบสองด้าน	31.20	ตร.ม.	300.00	9,360.00	224.00	6,988.80	16,348.80	
7.3	ผนังกระบอ้ง ขนาด 8"x10" น้สูง 1.80 ม.	15.84	ตร.ม.	294.55	4,665.67	138.00	2,185.92	6,851.59	
8	งานพื้นและตกแต่ง								
8.1	พื้นผิวขัดมันเรียบ	95.00	ตร.ม.	130.00	12,350.00	40.00	3,800.00	16,150.00	
8.2	พื้นผิวปูกระบอ้ง ขนาด 12"x12"	61.20	ตร.ม.	254.83	15,595.60	125.00	7,650.00	23,245.60	
8.3	พื้นผิวปูกระบอ้ง ขนาด 8"x8"	4.80	ตร.ม.	268.85	1,290.48	125.00	600.00	1,890.48	
9	งานประตู - หน้าต่าง								
9.1	ป1 ประตูบานเลื่อนคู่ พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
9.2	ป2 ประตูบานเปิดไม้ พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุฬห์ จ.สุราษฎร์ธานี

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลพรุฬห์
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.พรุฬห์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

แบบปร.4
 แบบเลขที่ 22/2559
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559
 แผ่นที่ / 4
 รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
9.3	ป3 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม พร้อมวงกบ	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
9.4	ป4 ประตูเหล็กม้วน	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
9.5	น1 หน้าต่างบานเลื่อน	3.00	ชุด	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	
9.6	น2 หน้าต่างบานกระทุ้ง	1.00	ชุด	500.00	500.00	-	-	500.00	
10	งานสี								
10.1	สีน้ำพลาตติกทาภายนอก/ภายในอาคาร	281.40	ตร.ม.	35.00	9,849.00	30.00	8,442.00	18,291.00	
10.2	สีกันสนิม	56.44	ตร.ม.	40.00	2,257.60	35.00	1,975.40	4,233.00	
11	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์								
11.1	โถชักโครกโครกนั่งราบมีถังน้ำ	1.00	ชุด	3,532.71	3,532.71	298.00	298.00	3,830.71	
11.2	สายย่อน้ำดีชำระ	1.00	อัน	350.00	350.00	70.00	70.00	420.00	
11.3	ยวณหิน 1.5x1.5 มทพทพพ	1.00	ยว	300.00	300.00	290.00	290.00	1,270.00	
11.4	กระเบื้องยางพร้อมกรอบอลูมิเนียม	1.00	ชุด	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
11.5	ตะแกรงกรองผงชนิดดับกลิ่น	1.00	อัน	300.00	300.00	70.00	70.00	370.00	
11.6	ราวจับคนพิการ	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	105.00	210.00	4,210.00	
11.7	ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 1600 ลิตร	1.00	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
11.8	งานระบบท่อประปา/พอน้ำทิ้ง	1.00	เพลา	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
12	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
12.1	คอมไฟฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดฝังในฝ้า ขนาด 2x36 w	4.00	ชุด	1,400.00	5,600.00	100.00	400.00	6,000.00	
12.2	คอมไฟฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดฝังในฝ้า ขนาด 1x36 w	2.00	ชุด	250.00	500.00	100.00	200.00	700.00	
12.3	คอมไฟฟฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 1x36 w	3.00	ชุด	220.00	660.00	100.00	300.00	960.00	
12.4	คอมไฟฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดฝังในฝ้า ขนาด 1x18 w	1.00	ชุด	200.00	200.00	100.00	100.00	300.00	

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุณี จ.สุราษฎร์ธานี

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลพรุณี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ต.พรุณี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ตามแบบแปลนเทศบาลกำหนด

แบบปร.4

แบบเลขที่ 22/2559

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

แผ่นที่ / 4

รายการเลขที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
12.5	สวิตช์เดี่ยว 16A 250V	6.00	ชุด	50.00	300.00	100.00	600.00	900.00	
12.6	เต้ารับไฟฟ้าคู่มีขาติน 16A 250V	6.00	ชุด	30.00	180.00	100.00	600.00	780.00	
12.7	แผงควบคุมไฟฟ้า	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00	100.00	100.00	3,100.00	
12.8	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด 2x2.5	2.00	ม้วน	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
13	งานอื่นๆ								
13.1	ป้ายชื่ออาคาร หรือกรณีติดตั้งและสลักชื่อของและลายไทย	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
13.2	งานทางลาดเอียงพร้อมราวจับสแตนเลส	1.00	งาน	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
13.4	สามคอไม้รีดเสริมเหล็ก	350.00	ตร.ม.	337.17	118,009.50	-	-	118,009.50	
13.5	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1-13)				(หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				628,661.04	