

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. (ตัวยู) บริเวณข้างบ้าน นายชูเชาว์ถึงบ้านนางยินดี / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลพยุหะบุรี
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๘,๙๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
ให้ทำการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้าง ๐.๕๙ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๖ บริเวณข้างบ้าน นายชูเชาว์ถึงบ้านนางยินดี รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลพยุหะบุรีกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๓๙๘,๙๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์
 - จ.อ. ประสิทธิ์ สายแก้ว
 - นายโชติ คงหนู

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท งานบูรณะเขื่อน ค.ศ.ล.

รายละเอียดโครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำ ค.ศ.ล. (ตัวยู) ขนาดกว้าง 0.59 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 116.00 เมตร


หมู่ที่ 6 บริเวณข้างบ้าน นายสุชาวลี้ถึงบ้านางอินดี รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองช่างเทศบาล
ตำบลพรุพีกำหนด

เจ้าของงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าแรงงาน+ค่าวัสดุ	316,562.16	1.2509	395,987.61	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00		3,000.00	เงินจ่ายล่วงหน้า 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					เงินประกันผลงานหัก -%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					ราคาวัสดุก่อสร้าง
					จากพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ฯ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			398,987.61	
	คิดเป็นเงินประมาณ			398,900.00	
	ตัวอักษร (สามแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				

ผู้ประมาณราคา จ.อ.  ผอ.กองช่าง
(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
.....ประธานกรรมการ

(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์)

จ.อ.  กรรมการ
(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

.....กรรมการ
(นายโชติ คงหนู)

กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล.(รางยู) หมู่ที่ 6 (บริเวณข้างบ้านมาขูเชวาร์ถึงบ้านนางชนิด)

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านหัวตอ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล (รางยู) ขนาดกว้าง 0.59 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 116.00 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองช่างเทศบาลพรุพีกำหนด ประมาณการ โดย จ.อ.ประสิทธิ์ สายแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานคูระบายน้ำ ค.ส.ล. (รางยู)	87.75	ตบ.ม.	-	-	94.21	8,266.93	8,266.93	
	1.1 งานดินขุดดิน	5.16	ตบ.ม.	602.00	3,106.32	240.00	1,238.40	4,344.72	
	1.2 ทราบขยายร่องพื้นหนา 0.10 ม.	10.32	ตร.ม.	1,100.00	11,352.00	340.00	3,508.80	14,860.80	
	1.3 คอนกรีตหยาบ 1:3:5.	27.72	ตบ.ม.	1,997.66	55,383.13	340.00	9,426.16	64,809.29	
	1.4 คอนกรีตสำเร็จ 210 กก/ตร.ชม.	277.00	ตร.ม.	50.00	13,850.00	105.00	29,085.00	42,935.00	
	1.5 ไม้แบบ	150.00	ตบ.ฟ.	514.00	77,100.00	8.00	1,200.00	78,300.00	
	1.6 ไม้ค้ำยัน	100.00	กก.	38.00	3,800.00	0.00	-	3,800.00	
	1.7 เหล็ก RB Dia 6 มม.	0.82	ตัน	19,781.66	16,220.96	2,800.00	2,296.00	18,516.96	
	1.8 เหล็ก RB Dia 9 มม.	2.78	ตัน	19,111.81	53,092.61	2800.00	7,778.40	60,871.01	
	1.9 เหล็กฉาก L-50+50+6+6.00 เมตร	38.86	ท่อน	365.00	14,183.90	146.00	5,673.56	19,857.46	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								
(สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบสองบาทสิบหกสตางค์)									
								316,562.18	(ประสิทธิ์ สายแก้ว) ผู้อำนวยการกองช่าง