

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- |   |  |
|---|--|
| ๑. ชื่อโครงการ ขุดลอกลำคลองหินแทน - สะพานรถไฟ | ๑ หมู่ที่ ๔  |
| / หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพรุพี      |  |
| ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร              | ๒๑๙,๐๐๐.- บาท  |
| ๓. ลักษณะงานโดยสังเขป                         | ขุดลอกลำคลองกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๗๒.๐๐ เมตร<br>ลึก ๑.๕๐ เมตร |
| ๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่                     | ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๒๐๕,๗๐๐.- บาท                         |
| ๕. บัญชีประมาณการราคากลาง                     |  |
| ๕.๑ แบบ พร.๔                                  |  |
| ๕.๒ แบบ พร.๕                                  |  |
| ๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง             |  |
| จ.อ.ประสิทธิ์ สายแก้ว                         |  |
| นางสาวรัศนาวดี ดารารูจา                       |  |
| นางสาววิศา ภูมิวิมลชัย                        |  |

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี จ.สุราษฎร์ธานี

รายการประมาณราคาโครงการขุดลอกลำคลองห้วยพอ - สะพานรถไฟ 1 หมู่ที่ 4  
 สถานที่ก่อสร้าง คลองห้วยพอ - สะพานรถไฟ 1 หมู่ที่ 4 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี  
 ฝ่าย/งาน แบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง  
 รายละเอียดโครงการ ให้ทำการขุดลอกลำคลองห้วยพอ - สะพานรถไฟ 1 หมู่ที่ 4  
 ขุดลอกลำคลองกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,072.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร

แบบปร.4 แผ่นที่ 1 / 1  
 แบบเลขที่ 29 /2558 รายการเลขที่  
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558  
 ราคาน้ำมันโซล่า 26.69 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานขุดลอกด้วยรถขุด	3,618.00	ลบ.ม.	-	-	25.76	93,199.68	93,199.68	
2	ค่าตัดดิน (ปรับแต่งดินคันคลอง)	3,618.00	ลบ.ม.	-	-	8.39	30,355.02	30,355.02	
3	ค่าเคลื่อนย้ายเครื่องจักร	2.00	เที่ยว	-	-	5,000.00	10,000.00	10,000.00	
4	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	1.00	เหมา	-	-	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
5	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
6	งานอื่นๆ	-	-	-	-	-	-	-	
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งสิ้น		(หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์)						151,554.70	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ / ผู้ประมาณราคา

- ประเภท งานชลประทาน (โครงการขุดลอกลำคลองห้วยพอ - สะพานรถไฟ 1 หมู่ที่ 4)
- เจ้าของงาน เทศบาลตำบลพุนี
- รายละเอียดโครงการ ให้ทำการขุดลอกลำคลองห้วยพอ - สะพานรถไฟ 1 หมู่ที่ 4  
ขุดลอกลำคลองกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,072.00 เมตร ลึก 1.50 เมตร  
รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่าง เทศบาลตำบลพุนีกำหนด
- สถานที่ก่อสร้าง คลองห้วยพอ - สะพานรถไฟ 1 หมู่ที่ 4 ต.พุนี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ เทศบาลตำบลพุนี
- แบบเลขที่ 29/2558 รายการเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานชลประทาน	151,554.70	1.3472	204,174.49	
2	งานอื่นๆ (ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)	1,500.00	1.07	1,605.00	
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			205,779.49	
	คิดเป็นเงินประมาณ			205,700.00	
(สองแสนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)					
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่	3,618.00	ลูกบาศก์เมตร		
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	56.85	บาท / ลูกบาศก์เมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.อ.

ประธานกรรมการ

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวรัตนา วัฒนารุจา)

ลงชื่อ

กรรมการ

(นางสาวริศา ภูริวิมลชัย)

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี จ.สุราษฎร์ธานี

ราคางานต้นท่

รายการประมาณราคาโครงการขุดลอกลำคลองห้วยพอ - สะพานรถไฟ 1 หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง คลองห้วยพอ - สะพานรถไฟ 1 หมู่ที่ 4 ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร

แบบเลขที่ 29 /2558 รายการเลขที่

ฝ่าย/งาน แบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558


ราคาน้ำมันโซล่า 26.69 บาท/ลิตร

1 ขุดลอกด้วยรถขุด

- ค่าดำเนินการ

=

25.76 บาท/ลบ.ม.



เทศบาลตำบลพรุพี