

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลพรุที ตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภท :งานทาง

รายละเอียดโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ถ. ซอยเขาดก หมู่ที่ 7 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.12 เมตร

ไหล่ทางลงหินแร่แอนไฮไลต์ข้างละ 0.50 เมตร


รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองช่างเทศบาลตำบลพรุทีกำหนด

เจ้าของงาน กองช่าง เทศบาลตำบลพรุที อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรงงาน (1+2)	684,382.77	1.3624	932,403.09	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	1.0000	3,000.00	เงินย่ำล่งหน้า 0%
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%
					เงินประกันผลงานหัก -%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					ราคาวัสดุก่อสร้าง
					จากพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ฯ
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			935,403.09	
	คิดเป็นเงินประมาณ			935,400.00	
	ตัวอักษร (เก้าแสนสามหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)				

ผู้ประมาณราคา จ.อ.  ผอ.กองช่าง
(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประธานกรรมการ
(นายพงศ์ศักดิ์ รักษาวงศ์)

จ.อ.  กรรมการ
(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

 กรรมการ
(นายประเมศวร์ บุญให้ผล)

กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพิ

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ศ.ล. ซอยขาดก หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง ตำบลพรุพิ อําเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ก่อสร้างถนน ค.ศ.ล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400.00 เมตร หนา 0.12 เมตร ใต้ทางลงหินแอสเฟ้นไฮโดรซังละ 0.50 เมตร

ประมาณการโดย จ.อ.ประสิทธิ์ สายแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่ พฤษภาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงพื้นทางเดิม								
	งานดินตัด-ถมพร้อมบดอัด	1,250.00	ตร.ม.	-	-	90.00	112,500.00	112,500.00	
2	งานผิวทาง								
	งานทรายถมปรับระดับ หนา 0.05 เมตร	63.00	ลบ.ม.	750.00	47,250.00	34.79	2,191.77	49,441.77	
	งานคอนกรีตสำเร็จ 320 กก/ตร.ซม.	150.00	ลบ.ม.	2,600.00	390,000.00	306.00	45,900.00	435,900.00	
	งานเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ dia 19 มม.	0.33	23,000.00	7,590.00	2,900.00	957.00	8,547.00		
	งานเหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม. @0.20 มม.#	1,000.00	ตร.ม.	40.00	40,000.00	5.00	5,000.00	45,000.00	
	งานรอยขางมะตอย	100.00	เมตร	52.39	5,239.00	20.95	2,095.00	7,334.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต คิด 50%	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	0.00		15,000.00	
	งานไหล่ทาง (หินแอสเฟ้นไฮโดรซังละ 0.50 ม.	41.00	ลบ.ม.	250.00	10,250.00	10.00	410.00	10,660.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (ทุกแผนกเพิ่มเติมที่เพิ่มตามข้อเขียนแยกฉบับแยกต่างคำ)									
									684,382.77

จ.อ.
(ประสิทธิ์ สายแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง